

Od Władysław Kalisz
Dział Dokumentacji
Energetycznej

Do

BPB Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55
87-100 Toruń

T 56 4706358

Brodnica, 29 marca 2019 r.

Znak EOP/91/2506/2018
Dot. Uzgodnienia projektowanego ciągu
pieszo-rowerowego w miejscowości
Węgiersk, gm. Golub-Dobrzyń.

W załączeniu przesyłamy mapy projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w Węgiersku
uzgodnione z uwagami zawartymi w uzgodnieniu nr RD/95MMD/176/U/2019.

Załączniki:

Faktura nr 151139781/0002/165/FC/2019 – 1szt.

k/o: 95MMD a/a



Rejon Dystrybucji
Sławomir Orzechowski

Biurowo Projektów Energetycznych

- W PŁYNĘŁO -

088/2019


2019-04-04

ZA ZGODNIENIEM
Z ORZECZENIEM

TORUŃ



Sekretariat
BPB Sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 55
87-100 Toruń
biuro@bpb.net.pl
tel. 723-071-098



POZNACZENIA

kabel elektroenergetyczny SN (15 kV)

kabel elektroenergetyczny nn (0.4 kV)

Plan trasy projektowanego

uzgodniono na warunkach j.m.

1. Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanego *ciężni piki 20*

rowerowego

istniejącym kablami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/E05125 oraz pod nadzorem przedstawiciela Regionu Energetycznego.

2. Istniejące kable elektroenergetyczne określić orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia trasy kabli należy wykonać ręcznie przekopy próbne.

3. Nowe ułożone odcinki projektowanych kabli należy każdorazowo przed zasypaniem zgłosić do Regionu Energetycznego celem sprawdzenia, dostarczając podwykonawcy plan trasy wykonany przez służby geodezyjne.

4. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą).

5. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót należy usunąć kosztami i staraniem wykonawcy lub inwestora.

6. Istniejące kable elektroenergetyczne napowietrzne kolidujące z projektowanym

należy przebudować kosztem i staraniem inwestora zgodnie z normą PN-75/E-05100

7. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów ani prowadzić robót sprzętem mechanicznym.

8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienia.

9. Uzgodnienie ważne do dn. *01.04.2021*

Enrgo
operator
ENERGA-OPERATOR Sp. z o.o.
Oddział w Toruniu
Region Dystrybucji w Brodnicy
ul. 10 Stycznia 40
81-300 Brodnica
583 000 11 00

RA 95440/126/1/21
01.04.2019

Technik
ds. Dokumentacji Energetycznej
[Signature]
Władysław Kalisz

[Signature]
ZATWIERDZAM
Z... ..