



Przekrój B-B




Ciąg pieszo-rowerowy (ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)



Przekrój A-A



1 Ciąg pieszo-rowerowy (ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)		
Lp.	Warstwa	Grubość [cm]
1	Warstwa ścierna AC5S	5
2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	15
3	Grunt stabilizowany spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) R _m =1,5	15
Razem:		35



Tel. 723-071-098
biuro@bpb.net.pl
www.bpb.net.pl

Inwestycja: Przebudowa DW 554 m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego)

Adres: Dz. nr: 225
Obręb ew.: 0019
Jednostka ew.: 040503_2 (Golub Dobrzyń G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń działająca poprzez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Temat rys.: Szczegół ścieku podchodnikowego

Data: 1:20	Data: 11.2019	Nr rys.: 6
------------	---------------	------------

Wykonali	Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Drogowa	mgr inż. Sylwia Czechowska	KUP/0132/POOD/09	
Opracował	Drogowa	mgr inż. Rafał Grenda-Wółkow		
Opracował	Drogowa	inż. Adam Zalewski		
Opracował	Drogowa	mgr inż. Paweł Gontarek		