

PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY WOLIŃSKA W LESZNIE

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość
1	2	3	4	
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	xxx	xxx
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	XXX	XXX
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,2
2	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z destruktu	m2	701,0
3	D.01.02.04.	Rozbiórka obrzeża betonowego	mb	500,0
		ROBOTY ZIEMNE		
4	D.02.01.01.	Wykonanie koryta 701x0,20	m3	147,2
5	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	701,0
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	XXX	XXX
6	D.04.05.01A	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr 15,0 cm o Rm 5,0 MPa	m2	701,0
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX
7	D.05.03.23A	Ułożenie kostki betonowej brukowej bezfazowej gr 8 cm szarej na podsypce c.p gr 3.0 cm -ścieżka rowerowa	m2	701
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	XXX	XXX
8	D.08.01.01	Wykonanie (uzupełnienie) zieleni i poboczy	m2	450
9	D.08.01.01	Ułożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej z oporem	mb	452,0
10		Wykonanie zieleni	m2	202,0

Opracował

inż.. Krzysztof Marchwicki