

Przedmiar P2

L.p.	Zakres prac	Jedn.	Ilość	Ilość wg. Oferenta	Cena jedn.	Wartość	Uwagi
1	Architektura					0,00 PLN	
	Przygotowawcze						
1.1	Demontaże	m2	1,00			- PLN	
	Ściany						
1.2	Ściana GK 12,5cm (2xGKB+CW75+2GKB)	m2	31,63			- PLN	
	Wykończenie ścian						
1.5	Dwukrotne malowanie ścian	m2	74,55			- PLN	
1.6	F2 Płyty z konglomeratu kwarcowego impregnowane wykonane na wymiar; producent Hoder	m2	1,21			- PLN	
1.9	Płytki ceramiczne F9 Limone ceramica; Ash White; 119,7x119,7 cm	m2	11,58			- PLN	
1.9	Płytki ceramiczne F12 Serenissima; Costruire, typ: metallo nero, metallo strong nero, metallo strong ruggine ; wymiar 30x120;	m2	25,48			- PLN	
1.10	Lustra	m2	11,39			- PLN	
	Sufity						
1.12	S1 sufit GK malowany	m2	20,90			- PLN	
1.13	S2 sufit GK malowany, pom. Mokre	m2	20,79			- PLN	
1.14	S3 sufit malowany	m2	4,30			- PLN	
	Posadzki						
1.15	Wylewka samopoziomująca	m2	45,99			- PLN	
1.16	Wykładzina dywanowa W1 EGE TIDE GREY, RF52952279; Highline 80/20 1400 wraz z cokołami	m2	40,90			- PLN	
1.18	Płytki ceramiczne P1 Limone ceramica; Etnos Anthracite; 59,7x59,7 cm	m2	6,05			- PLN	
1.18	Płytki ceramiczne P2 Serenissima; Costruire, typ: metallo nero, metallo strong nero, metallo strong ruggine ; wymiar 30x120	m2	4,09			- PLN	
1.18	Płytki ceramiczne P3 Limone ceramica; Ash White; 119,7x119,7 cm	m2	3,09			- PLN	
	Wyposażenie i zabudowy						
1.20	Drzwi 80x200	szt.	1,00			- PLN	
1.21	Zabudowa meblowa 1	kpl.	1,00			- PLN	
1.21	Zabudowa meblowa 2 - Kuchnia	kpl.	1,00			- PLN	
1.24	Zabudowa meblowa 3	kpl.	1,00			- PLN	
1.26	Kominek 1	kpl.	1,00			- PLN	
1.27	Zabudowa meblowa - Blat WC	kpl.	1,00			- PLN	
1.28	AGD kuchnia	kpl.	1,00			- PLN	
1.29	Stelaż podtynkowy WC + przycisk	kpl.	1,00			- PLN	
1.30	Miska WC wisząca bez kołnierza z deską wolnoopadającą	kpl.	1,00			- PLN	
1.31	Umywalka nablutowa prostokątna + syfon	kpl.	1,00			- PLN	
1.32	Bateria umywalkowa stojąca + korek do umywalki	kpl.	1,00			- PLN	
1.35	Wanna wolnostojąca, przyścienna, wraz z syfonem i korkiem click-clack; Corsan Mono wanna wolnostojąca 160x75 cm przyścienna biała E-029L; Nr kat: E029L; Corsan	kpl.	1,00			- PLN	
1.35	Bateria podtynkowa kompletna, Hansgrohe Vernis Shape bateria umywalkowa 2-otworowa, kolor czarny matowy + elementy wewnętrzne do baterii umywalkowej ściennej; nr ref 71578670+13622180	kpl.	2,00			- PLN	
1.35	Odpływ liniowy Besco Virgo Basic odpływ prysznicowy 70 cm chrom szczotkowany OL-70-VB Nr kat: OL70VB; Besco	kpl.	1,00			- PLN	
1.35	Ściana kabiny wolnostojąca Sanswiss Annea ścianka prysznicowa 70 cm, czarny mat ANT107000607, szkło przezroczyste, z powłoką Aquaperle	kpl.	1,00			- PLN	
1.35	Hansgrohe Metropol Zestaw prysznicowy podtynkowy, deszczownica kolor czarny matowy; nr ref 32545670 + 01800180 + 26281670	kpl.	1,00			- PLN	
1.35	Wydzielenie wanny ścianką szklaną na wymiar	kpl.	1,00			- PLN	
2	Instalacje elektryczne					0,00 PLN	
2.1	Demontaże	kpl.	1,00			- PLN	
2.2	Rozbudowa rozdzielni	kpl.	1,00			- PLN	
2.3	Gniazda podtynkowe	szt	21,00			- PLN	
2.4	Gniazda podtynkowe hermetyczne	szt	6,00			- PLN	
2.5	Gniazdo antenowe	szt	2,00			- PLN	
2.6	Gniazdo telefon	szt	1,00			- PLN	
2.7	Łączniki	szt	9,00			- PLN	
2.8	Ramki	szt	20,00			- PLN	
2.9	Przewód YDYżo 3x1,5	mb	60,00			- PLN	
2.10	Przewód YDYżo 3x2,5	mb	120,00			- PLN	
2.11	Przewód YKYżo 3x2,5	mb	20,00			- PLN	
2.12	Przewód telekomunikacyjny FTP Cat 5e	mb	60,00			- PLN	
2.13	Przewód antenowy	mb	60,00			- PLN	
2.14	Materiały pomocnicze i montażowe	kpl.	1,00			- PLN	
2.15	Pomiary instalacji	szt	1,00			- PLN	
2.16	Instalacja SSP	szt	1,00			- PLN	
2.17	Dostawa i montaż oświetlenia podstawowego	szt	9,00			- PLN	

Przedmiar P2

L.p.	Zakres prac	Jedn.	Ilość	Ilość wg. Oferenta	Cena jedn.	Wartość	Uwagi
3	Instalacje sanitarne					0,00 PLN	
3.1	Demontaże	szt	1,00			- PLN	
3.2	System klimatyzacji typu Multi split - 2 Jednostki wewnętrzne naścienne + jednostka zewnętrzna. Kolor jednostek wewnętrznych wg. Architektury ARXG09KSLAP ARXG12KSLAP AOYG18KBTA2	szt	1,00			- PLN	
3.3	Grzejnik dekoracyjny Kos V22 1800x450xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4	szt	1,00			- PLN	
3.3	Grzejnik dekoracyjny Kos V21 1800x600xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4	szt	1,00			- PLN	
3.3	Grzejnik dekoracyjny Java 500x1336mm + Zestaw termostatyczny Premium Exclusive PREGSO202C/FK Chrom Kątowy	szt	1,00			- PLN	
3.3	Instalacja CO	kpl.	1,00			- PLN	
3.5	Instalacja wentylacji	kpl.	1,00			- PLN	
3.5	Instalacja wod.-kan.	kpl.	1,00			- PLN	
3.6	Pomiary, testy, uruchomienia	kpl.	1,00			- PLN	
4	Pozostałe					0,00 PLN	
4.1	Zabezpieczenie powierzchni na czas prac	kpl.	1,00			- PLN	
4.2	Sprzątanie powierzchni	kpl.	1,00			- PLN	
4.3	Kontenery na odpady budowlane i utylizacja	kpl.	1,00			- PLN	
4.4	Dokumentacja powykonawcza wielobranżowa	kpl.	1,00			- PLN	
5	Inne, które zdaniem oferenta nie zostały ujęte w tabeli					0,00 PLN	
5.1							
5.2							
5.3							
5.4							
5.5							
						- PLN	