



	NUMER STUDNI	RZĘDNA TERENU	RODZAJ STUDNI	ŚREDNICA STUDNI [mm]	Rz. dna studni	H [m]	Rz. dna	Dn1 [mm]
LP	KOMORA STUDNI							
	1	S1ist.	79,74	betonowa	1000	77,84	1,90	200
	2	S2	79,58	betonowa	1000	77,91	1,67	200
	3	S3	79,83	betonowa	1000	78,04	1,79	200
	4	S4	79,90	betonowa	1000	78,16	1,74	200
	5	S5	79,83	betonowa	1000	78,32	1,51	200
	6	S6	79,60	PVC	400	78,40	1,20	160
	7	S7	79,60	PVC	400	78,44	1,20	160



- Legenda:
1. Dopływ – rura PCW
  2. Odpływ – rura PCW
  3. Kręgi betonowe prefabrykowane, beton C35/45
  4. Zwężka z uszczelką zintegrowaną  $\varnothing 1000$  / 625mm
  5. Pierścień dystansowy betonowy, beton C35/45
  6. Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym
  7. Monolityczna dennica studni  $\varnothing 1000$ mm z kinetą, beton C35/45
  8. Stopnie złazowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym
  9. Pierścień betonowy Dw 1000mm
  10. Tuleja przejściowa dla rur PCW



- 5 Właz żeliwny D400
- 4 Rura teleskopowa PCW Dn 315mm
- 3 Pierścień uszczelniający
- 2 Rura trzonowa karbowana PP Dw 400mm
- 1 Kinetą PP Dn400/160mm dla rur PCW

Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o. o. ul. Łukomskiego 19 64-030 Śmigiel			
Nazwa:	Imię i Nazwisko:	Skala: 1:100/500	Data: 12.2020
Projektant	mgr inż. Marcin Sadowski	Inwestycja:	
Instalacje sanitarne		Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną.	
Nr ewid. upr.:	WKP/0176/PWOS/18	Lokalizacja:	
		Gmina Śmigiel obręb Woniaś, nr. ewid. dz. 179, 181.	
Projektant konstrukcji:		Inwestor:	
Nr ewid. upr.:		Gmina Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6 64-030 Śmigiel	
Opracował:		Rysunek: Zestawienie studni kanalizacyjnych	Rys. nr: S06
			Strona: