









STOLARKA DRZWIOWA


| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|---|--|---|---|---|---|--|
| TYP STOLARKI | | D–1 | | D–2 | | D–3 | | D–4 | |
| RODZAJ STOLARKI | | –drzwi zewnętrzne, stalowe, pełne, izolowane. RAL 7016 | | –drzwi wewnętrzne, okleinowane, pełne. | | –drzwi wewnętrzne, okleinowane, z kratką nawiewną. | | –Brama uchylna. RAL 7016 | |
| SCHEMAT | |  | |  | |  | |  | |
| WYMIARY OŚCIEŻNICY W MM | SZER. | 90 | | 80 | | 80 | | 200 | |
| | WYS. | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| OZNACZENIE SKRZYDEŁ | | L | P | L | P | L | P | | |
| ILOŚĆ szt. | | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | | |
| RAZEM szt. | | 5 | | 5 | | 4 | | 1 | |

STOLARKA OKIENNA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| TYP STOLARKI | | O–1 | | O–2 | | O–3 | | O–4 | |
| RODZAJ STOLARKI | | –okno zewnętrzne, PCV, ciepłe, uchylne, szklenie bezpieczne, szyba nieprzezierna, K–1,1, rama RAL 7016 – rolety zewnętrzne RAL 7016 | | –okno zewnętrzne, PCV, ciepłe, uchylno–rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba nieprzezierna, K–1,1, rama RAL 7016 –rolety zewnętrzne RAL 7016 | | –okno zewnętrzne, PCV, ciepłe, uchylno–rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba nieprzezierna, K–1,1, rama RAL 7016 –rolety zewnętrzne RAL 7016 | | –okno zewnętrzne, PCV, ciepłe, uchylno–rozwierane, szklenie bezpieczne, szyba nieprzezierna, K–1,1, rama RAL 7016 rolety zewnętrzne RAL 7016 | |
| SCHEMAT | |  | |  | |  | |  | |
| WYMIARY OŚCIEŻNICY W MM | SZER. | 60 | | 120 | | 60 | | 80 | |
| | WYS. | 210 | | 120 | | 90 | | 120 | |
| OZNACZENIE SKRZYDEŁ | | U | | U/R | | U/R | | U/R | |
| ILOŚĆ szt. | | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | |
| RAZEM szt. | | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | |

Opis stolarki

SKALA 1:100



Zestawienie stolarki

SKALA 1:50

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o. o. ul. Łukomskiego 19 64–030 Śmigiel | | | |
| Nazwa: | Imię i Nazwisko: | Skala: 1:50 | Data: 12.2020 |
| Projektant architektury: | mgr inż. arch. Joanna Włodarz Jakubowska | Inwestycja: Budynek Szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną oraz infrastrukturą techniczną | |
| Nr ewid. upr.: | WP-DIA/OKK/UPB/59/2008 w specjalności architektonicznej | Lokalizacja: Gmina Śmigiel obręb Wonieś, nr. ewid. dz. 179, 181 | |
| Projektant konstrukcji: | mgr inż. Łukasz Górczak | Inwestor: Gmina Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6 64–030 Śmigiel | |
| Nr ewid. upr.: | WKP/0263/POOK/13 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | Rysunek: Zestawienie stolarki | |
| Opracował: | | | Rys. nr: 05 |