

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA - SIEĆ PGE

Przebudowa słupa nr 37/4 linii nN st.tr. Witkowice-4			
Nr	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.
1	2	3	4
1	Przebudowa słupa nr 37/4 linii nN st.tr. Witkowice-4		
1.1	Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 2.5·m, kategoria gruntu III - dla demontowanych słupów linii nN	m3	1,38
1.2	Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10·m	szt	1,00
1.3	Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, z demontażem izolacji, przewody do 25·mm2 - przewodu AL 25	km	0,305
1.4	Przyłącza i przerzuty trójfazowe wykonane, przewodami 4xAl 16·mm2, długości do 20·m	szt	1,00
1.5	Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 2.5·m, kategoria gruntu III	m3	3,42
1.6	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych, wciąganiem szcegłowym, do 2 belek ustojowych - słupa wirowanego E-12/10	szt	6,00
1.7	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50·mm2 - przewodu AL 25	km	0,15
1.8	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50·mm2 - ponowny montaż przewodu AL 25	km	0,155
1.9	Montaż poprzeczników na słupach leżących, poprzeczniki krańcowe	szt	1,00
1.10	Montaż izolatorów stojących na trzony - izolatorów S80/2	szt	5,00
1.11	Montaż odgromnika z wejściem na słup - odgromnika BOP-0,5/10	kpl	3,00
1.12	Montaż uziemień, mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pretowych, kategoria gruntu III - długości 6m	m	18,00
1.13	Zeszyt 12 1993r. Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, 4x25·mm2, ręcznie	mb	1,00
1.14	Koszt wyłączenia linii nN	szt	1,00
1.15	Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20·km), prefabrykaty żelbetowe - do magazynu RE Mielec	t	1,00
1.16	Nadzór właścicielski	usługa	1,00
1.17	Obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy przyłącza oraz inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00