mapa cyfrowa pochodzi z zasobów zakupionych za Starostwa Powiatowego w Płaszowie.

Zbigniew Pawełczyk
upr. UAN 8386/93/89
nr ew. WKP-1773-WKB-79H

X=5767205.6711
Y=6481083.4904

X=5767117.7518
Y=6481297.8213

X=5767046.4696
Y=6481471.5759

X=5767150.4569
Y=6481217.7629

5767227.16

6481027

Proj. kanał technologiczny pobocze

Proj. kanał technologiczny pobocze

Proj. wyrównanie szer. podbudowy do 4,3m (tłuczeń 0/63) km 0+159 - km 0+480 str. prawa

Proj. wyrównanie szer. podbudowy do 4,3m (tłuczeń 0/63) km 0+159 - km 0+480 str. lewa

Proj. wyrównanie szer. podbudowy do 4,15m (tłuczeń 0/63) km 0+5,50 - km 0+120 obustronnie

Proj. utwardzenie pobocza szer. 0.5m do 4,15m (tłuczeń 0/31,5 granit.) km 0+5,50 - km 0+150 obustronnie

utwardzenie wlotów i wyłowów — oczyszczenie szt.4 x 2=8

Proj. wzmocnienie podbudowy (ist. gruz.bet.) tłuczeń 0/63 gr. 0.20cm km 0+410 - 0 +480 wyrównanie szer. podbudowy do 4,3m (tłuczeń 0/63 0,25 cm) km 0+200 - km 0+480

Proj. wymiana istn. drzew w ciągu wyłowu w odcinkach podwodzących w obudowie

Proj. wymiana istn. drzew w ciągu wyłowu w odcinkach podwodzących w obudowie

A - A
B - B
B - B*
C - C
D - D
E - E

wjazd 6
wjazd 5
wjazd 4
wjazd 3
wjazd 2
wjazd 1

Legenda:

- Granica działek
- proj. utwardzenie pobocza 0,5m (do km 0+200)
- ist. przepusty
- ist. droga (nawierzchnia tłuczniowa gruz budowlany)
- projektowana nawierzchnia bitumiczna
- ist rowy do odnowy proj. odnowa oczyszczenie z profilowaniem skarp
- ist. wjazdy utwardzeń brak proj. utwardzenie na szerokości pobocza
- proj. wyrównanie szerokości ist. utwardzeń do szer. 4,3 (utwardzeń brak)

INWESTOR :	GMINA CZERMIN		
ADRES :	CZERMIN 47 63-304 CZERMIN		
ZADANIE :	Przebudowa drogi gminnej Droga. dojazdowa m.. G R A B Dz. nr 513/ 2	rys.nr: 2 SKALA: 1:500 DATA: 03. 2022	
PLAN SYTUACYJNY			
BRANŻA:	drogowa :	podpis :	
PROJEKTANT:			
SPRAWDZAJĄCY:			