010-01-01D : KOSZTORYS OFERTOWY

bud: **GRAB GMINA CZERMIN**

ob: **Droga gminna w m. Grab Dz, nr 513/2**

rob: **WYRÓWNANIE SZEROKOŚCI PODBUDOWY wzmocnienie ist. podbudowy z ułożeniem naw, bitumicznej(6Cj)**

Poz	*Symbol*		*Nazwa*	*Jedn*	*Ilość*	*Cena j.*	*Wartość*
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 1		**Roboty przygotowawcze**					
1.	KNR 201-01-19-03-00	D.01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,480		
2.	KNR 231-14-02-05-00		Mechaniczne ścinanie pobocza grub do 10 cm częsciowe pozostawienie gruntu do uzupełnienia pobocza	m2	534,600		
3.	KNR 201-02-06-04-10	D.04.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km	m3	76,730		
4.	KSNR S006-01-02-02-00	D.04.01.01	Koryto na poszerzeniu jezdni tłuczniowej głęb 20 cm kat 2/4	m2	469,800		
5.	KNNR N006-01-13-02-10	D.02.01.01	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer do 1,1 m	m2	513,660		
6.	KNNR N006-01-13-01-00	D.02.01.01	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub do 15 cm (wyrównanie niwelety istniejącej z gruzu)	m2	452,340		
7.	KNR 231-01-02-01-00	D.06.03.01.	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m2	200,000		
				Razem:			
DZIAŁ 2		**Nawierzchnia**					
8.	KSNR S006-01-03-03-00	D.04.03.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 2/4 walcem wibracyj	m2	945,000		
9.	KSNR S006-01-07-01-00	D.04.04.02.	Wzmocnienie nawierzchni ist. tłuczniem 0/31 zag mechan grub do 10 cm - układarka	m3	95,760		
10.	KNNR N006-10-05-01-00	D.04.03.01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	1995,000		
11.	KSNR S006-10-05-07-00	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem - emulsja asfaltowa 70% szybko rozpadowa	m2	576,000		
12.	KSNR S006-03-09-03-01	D.05.03.05A	Nawierzchnia asfaltowa w/ścieral AC 11 S gr 6 cm sam 10-20 Mg	m2	1915,000		
13.	KSNR S006-01-13-05-10	D.06.03.01	Warstwa górna utwardzenie pobocza z tłucznia granitowego gr 10 cm szer 0,5 m	m2	182,000		

				Razem:			
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 3		**Roboty wykończeniowe, pobocza,**					
14.	WKNR W201-02-07-07-10	D.06.03.01	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem wywrotkami 10 MG	m3	84,000		
15.	WKNR W201-03-07-01-00	D.06.03.01	Roboty ziemne z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 1-2	m3	72,000		
16.	WKNR W201-05-05-01-00	D.06.03.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-3 z miejscowym uzupełnieniem	m2	1187,500		
17.	KNR 231-14-03-06-00	D.06.03.01	Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp	metr	449,500		
18.	WKNR W201-05-05-01-00	D.06.03.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii 1-3 z miejscowym uzupełnieniem	m2	475,500		
				Razem:			
				OGÓŁEM KOSZTORYS:			

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartośc robót brutto: .....

Słownie: .....

.....

Wycenił: .....

OFERĘT : .....

(pieczątka i podpis)