



WENIEC
NADPROŻA ZEWN
NADPROŻA WEWN
SKALA 1:25



- UWAGI:
1. STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 16CM
 2. ŚCIANY NIE UJĘTE NA TM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁONE I WYMUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU
 3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
 4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:
A) ZBROJENIE GÓRNE:
ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOSCI PŁYTY, O PRZĘKROJU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJ POŁOWE PRZĘKROJU MNIEJSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
B) ZBROJENIE DOLNE:
ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DNIUSIECZNEJ I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOSCI PŁYTY; O PRZĘK ZBROJ CO NAJMNIEJ RÓWNYM PRZĘKROJ MNIEJSZEGO ZBROJ W ŚRODKU PŁYTY
 5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE – #6 co 30 cm
 6. NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYŁAĆ WIENIEC O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJONE 4#12, STRZEMIOWA #6 co 25 cm
 7. ZBROJENIE WIENCÓW ŁĄCZĄC NA ZAKŁAD 40 cm
 8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY #12 POD PŁATNIE W ROZSTAWIE OKOŁO 2 m
 9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MN 20 cm
 10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

K49

Nr rys.	3
Skala	1:100
Data	02.2021
Branża	KONSTRUKCJA

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH
URZĄDZENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCJO-BUDOWLANEJ
NR. UPB: MAP/0412/P00K/14