



WENIEC
NADPROŻA ZEWN
NADPROŻA WEWN
SKALA 1:25



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

GRANICA DZIAŁKI

BETON C20/25
STAŁ A-III (RB500)

Nazwa obiektu Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem
Adres al. Wędkarzy, 34-450 Krośnice nad Dunajcem
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
Inwestor Gmina Krośnice nad Dunajcem reprezentowana przez
Prezident Gminy Pana mgr. J. Dydę
Przedmiot Rzut płyty nad poddaszem

PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH
URZĄDZENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR. UPB: MAP/0412/P00K/14

Nr rys.	4	Branża KONSTRUKCJA	Data 02.2021	Skala 1:100

K50

- UWAGI:
- STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 16CM
 - ŚCIANY NIE UJĘTE NA TM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁONE I WYMUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU
 - OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
 - ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:
A) ZBROJENIE GÓRNE:
ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOSCI PŁYTY, O PRZĘCZKU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJ POŁOWE PRZĘCZKU MNIEJSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
B) ZBROJENIE DOLNE:
ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DNIUSIECZNEJ I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOSCI PŁYTY; O PRZĘCZKU ZBROJENIA CO NAJMNIEJ RÓWNYM PRZĘCZKU MNIEJSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
 - ZBROJENIE ROZDZIELCZE – #6 co 30 cm
 - NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYŁAĆ WIENIEC O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJENIE 4#12, STRZEMIENIA #6 co 25 cm
 - ZBROJENIE WIENCÓW ŁĄCZĄCYCH NA ZAKŁAD 40 cm
 - W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY M12 POD PŁATNIE W ROZSTAWIE OKOŁO 2 m
 - DLUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MN 20 cm
 - RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO