


Uwagi:
Na drogach komunikacyjnych wewnątrz budynku przewidzieć elementy wyposażenia kontrastujące kolorem i wskazujące kierunki i miejsca niebezpieczne (żółty kolor na początku i końcu biegów schodów), zastosowanie wypukłej ścieżki dotykowej na ciągach komunikacyjnych.

Oznaczenia podłóg dla osób niewidomych i słabowidzących

- oznaczenie ostrzegawcze
- oznaczenie kierunkowe



PODDASZE POW. m ²			WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁÓG NETTO	PODŁOGA	ŚCIANY	SUFITY
2.01	KŁATKA SCHODOWA	10,93	plytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy + jasny popielaty	do wysokości 1,50m lamperia – farba lateksowa w kolorze grafitowy i lakier akrylowy matowy, powyżej 1,50m farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.02	POM. GOSPODARCZE	4,10	wykładzina PCV, antypoślizgowa, antystatyczna o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.03	POK. ADMINISTRACJI	10,74	wykładzina PCV, antypoślizgowa, antystatyczna o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie	matowa farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.04	WC	4,83	plytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	plytka ceramiczna 20x60cm do wysokości 2,00m wyżej farba lateksowa kolor biały	matowa farba lateksowa kolor biały
2.05	SALA WARSZTATOWA	49,86	wykładzina PCV, antypoślizgowa, antystatyczna o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie	matowa farba lateksowa kolor jasny bez, brąz	matowa farba lateksowa kolor biały
2.06	POMIESZCZENIE TECHN.	14,33	plytka gresowa nieszkliwiona, 60x60cm kolor grafitowy	matowa farba lateksowa kolor popielaty	matowa farba lateksowa kolor biały
RAZEM		94.79			

DOBÓR KONKRETNÝCH ODCIENI KOLORÓW W ZUGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM.

- przy zamówieniu należy zwiększyć długość elementów ok. 30cm
- kąt nachylenia połaci 30°
- montaż wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta blachy;
- pokrycie dachu o powierzchni ok. 12,80 m²
- pod pokryciem płyta OSB gr. 2.5 cm - ok. 12,80 m²;
- (wartości podane są z 10 % zapsem)

ZESTAWIENIE - WIEŻBA DACHOWA				
NR.	NAZWA ELEMENTU	przekrój (cm x cm)	długość (mb)	ilość (szt.)
1	PLATEW	14x14	5,56	1
2	PLATEW	14x14	3,91	1
3	KROKIEW	7x16	2,30	8

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BUDYNEK B BIBLIOTEKA

adres:
34-450 Krościenko nad Dunajcem, al. Wędkarzy
nr dz. ewid. 11028/2, 11029, 271, 274/25
obręb: Krościenko n/D,
jedn. ewid. 121106_2 Krościenko n/D

ARCHITEKTURA
REWIZJA 10.2021

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Rusnak
upr. MPOIA/088/2009

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Maria Warzeszak
upr. MPOIA/041/2017

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch. Mateusz Ślamiczyk

DATA: październik 2021	SKALA 1:100	NR RYSUNKU W-09	NR STRONY
---------------------------	----------------	--------------------	-----------



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A
objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B - BIBLIOTEKA

PODDASZE - WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD

- Uwagi:
1. powierzchnie podano jako powierzchnie podłóg;
2. wymiary drzwi podano jako wymiar w świetle przejścia w ościeżnicy;
3. wymiary okien podano jako wymiar otworu w murze;
4. zaprojektowano w systemach kominowych: kominy wentylacyjne 11x17;
5. zaprojektowano w pomieszczeniach wentylację mechaniczną oraz klimatyzację w pomieszczeniu technicznym oraz sali warsztatowej;
6. pionowe i poziome kanały wentylacyjne, piony sanitarne, stelaże na których mocowane będą armatury łazienkowe należy obudować płytą gipsowo - kartonową;
7. wszystkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem branżowym konstrukcji;
8. dopuszcza się zmianę rozwiązań materiałowych i kolorystycznych po akceptacji projektanta i zamawiającego;
9. podana kolorystyka RAL jest orientacyjna i ma służyć do doboru kolorystyki wybranego producenta:
- biały RAL 9010
- jasny popielaty RAL 9018
- grafitowy RAL 7024
10. pierwszy i ostatni stopień biegu schodów wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki - płytką w kolorze jasny popielaty SZ - samozamykacz
- EI 30 - klasa odporności ogniowej drzwi