



2
2
2



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PIĘTRO –m²			
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOGI NETTO	UŻYTKOWA RUCHU POMOCNICZA
1.01	KLATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	14,79	– 14,79 –
1.02	CZYTELNA	19,71	– –
1.03	WYPOŻYCZALNA	32,03	– –
1.04	WYPOŻYCZALNA	34,32	– –
1.05	WC	4,41	– –
1.06	KORYTARZ	3,92	– 3,92 –
RAZEM		109,18	90,47 18,71 –



UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (E I S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWOPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE - KLAP PRZECIWOPOŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOŁOTOWE DO CENTRAŁ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

OBIEKT BUDOWLANIY:			
BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B - BIBLIOTEKA			
INWESTOR:			
URZĄD GMINY KROŚCIENKO nDUNAJCEM			
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO nDUNAJCEM			
LOKALIZACJA:			
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25			
OBRĘB: KROŚCIENKO nD, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO nD			
TEMAT:			
INSTALACJE SANITARNE - GŁÓWNE WYPOSAŻENIE SANITARNE			
RYSUNEK:		SKALA	NR RYSUNKU
RZUT PIĘTRA		1:100	WN2-B
PROJEKTANT:		POMPS	DATA
Inż. STANISŁAW ŻMUDA			WN2-B
UPR. NR. MAP/0158/POOS/04			REWIZJA:
			10-2021
S-INSTAL			
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE			
STANISŁAW ŻMUDA			
tel. 693 408 703 sinstal@wp.pl			