




WIENIEC
NADPROŻA WEW
SKALA 1:25



WIENIEC
NADPROŻA ZEW
SKALA 1:25



UWAGI:

1. STROP ŻELBETOWY, GRUBOŚCI 16CM
2. ŚCIANY NIE UJĘTE NA TM RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO DZIAŁONE I WYMUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU
3. OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY
4. ZBROJENIE NAROŻY PŁYT KRZYŻOWO ZBROJONYCH:
A) ZBROJENIE GÓRNE:
ZBROJENIE SIATKĄ O SZER. RÓWNEJ 0.30 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOSCI PŁYTY, O PRZĘCZKU ZBROJENIA RÓWNYM CO NAJMNIEJ POŁOWE PRZĘCZKU MNIEJSZEGO ZBROJENIA W ŚRODKU PŁYTY
B) ZBROJENIE DOLNE:
ZBROJENIE PRĘTAMI UKŁADANYMI PROSTOPADLE DO DNIWIECZNEJ I ROZMIESZCZONYMI NA SZER. RÓWNEJ 0.20 MNIEJSZEJ ROZPIĘTOSCI PŁYTY; O PRZĘCZKU ZBROJU CO NAJMNIEJ RÓWNYM PRZĘCZKU MNIEJSZEGO ZBROJU W ŚRODKU PŁYTY
5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE – #6 co 30 cm
6. NA ŚCIANCE KOLANKOWEJ WYŁAĆ WIENIEC O WYSOKOŚCI 30 cm, ZBROJONE 4#12, STRZEMIONA #6 co 25 cm
7. ZBROJENIE WIENCÓW ŁĄCZĄCYCH NA ZAKŁAD 40 cm
8. W ŚCIANCE KOLANKOWEJ OSADZIĆ KOTWY #12 POD PŁATNIE W ROZSTAWIE OKOŁO 2 m
9. DŁUGOŚĆ OPARCIA NADPROŻY – MN 20 cm
10. RZĘDNE NADPROŻY WEDŁUG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

K48

Nazwa obiektu	Budowa budynku administracji publicznej z posterunkiem policji i jako budynku w zabudowie bliźniaczej	- budynek B – rewizja	Adres	ul. Wędkarzy, 34-450 Krościenko nad Dunajcem		Skala	1:100	Inwestor	GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM reprezentowana przez		Wójta Gminy Pana mgr Jona Dyde	Przedmiot	Rzut płyty nad portem		Branża	KONSTRUKCJA	PROJEKTANT MGR INŻ. GRZEGORZ STARMACH	URZĄDZENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ	NR. UPB: MAP/0412/P00K/14
Nr rys.		2																	