

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3732E W MIEJSCOWOŚCI SPYCIMIERZ, GMINA UNIEJÓW

Lp.	Rodzaj robót	jednostka	ilość	cena	wartość
1	2	3	4	5	6
1.	BADANIA ARCHEOLOGICZNE				
1.1	Badania wykopaliskowe, nadzór archeologiczny, dokumentacja archeologiczna	kpl.	1		
2.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2.1	Roboty geodezyjne i pomiarowe	kpl.	1		
2.2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. grub. 5cm	m2	2 550		
2.3	Roboty rozbiórkowe (nawierzchnie z kostki, trylinki, ściek bet., przepust) z wywozem urobku na odl. do 5 km	m2	240		
2.4	Rozbiórka istn. przepustów	m	18		
2.5	Roboty ziemne : wykopy z wywozem na odl. do 5 km	m3	719		
2.6	Niwelacja terenu pasa drogowego	m2	460		
3.	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA BITUMICZNA (nakładka)				
3.1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z AC 16 W 50/70 grubości średnio 3cm (średnio 75kg/m2)	m2	2 550		
3.2	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 grubości 5cm szerokość 5,5m	m2	2 550		
4.	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (pełna wymiana konstrukcji + odtworzenie nawierzchni przy krawężniku)				
4.1	Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	341		
4.2	Wykonanie warstwy odsączającej zgruntu niespoistego gr. 20cm	m2	341		
4.3	Podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa gr. 20cm	m2	325		
4.4	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	417		
4.5	Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubości 5cm	m2	437		
4.6	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 grubości 4cm	m2	285		
5.	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - chodniki, zjazdy				
5.1	Ustawianie krawężników betonowych 20 x 30 x 100 cm na ławie z betonu C12/15 (chodniki, zjazdy)	mb	360		
5.2	Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm na ławie z betonu C12/15 (chodniki, zjazdy)	mb	369		
5.3	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki 0/32 mm gr. 20cm (chodniki, zjazdy)	m2	500		
5.4	Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10 cm (chodniki, zjazdy)	m2	500		
5.5	Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10cm (zjazdy)	m2	206		
5.6	Wykonanie warstwy ścieralnej z bet. kostki betonowej na podsypce cem. - piask., gr. 8 cm (chodniki+zjazdy)	m2	500		
6.	POBOCZA				
6.1	Pobocza z kruszywa łamanego tab. mech gr. 10cm	m2	645		
7.	ODWODNIENIE, ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
7.1	Rura kanalizacyjna PVC-u ø315mm	m	10		
7.2	Przykanalik PVC-u ø200mm	m	10		
7.3	Studzienka ściekowa z wpustem żeliwnym typu ciężkiego i osadnikiem	szt.	1		
7.4	Ściek betonowy trójkątny na ławie betonowej	m	27		
7.5	Ściek betonowy korytkowy na ławie betonowej	m	42		

8.	ROWY				
8.1	Odtworzenie rowów	m	13		
9.	ZIELEŃ				
9.1	Formowanie zielenicy wraz z nasadzeniami: 150m2 róza okrywowa - w ilości 4szt/m2, 150m2 hortensja - w ilości 4szt/m2	m2	300		
10.	OZNAKOWANIE				
10.1	Wykonanie oznakowania poziomego w tech. grubowarstwowej	m2	65		
11.	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA				
11.1	Inwentaryzacja geodezyjna obiektu	kpl.	1		
12.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA				
12.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót, dokumentacją kosztorysową i STWiORB	kpl.	1		
Razem netto					
Podatek VAT					
Razem brutto					