

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja osiedla bud. komunalnych Roboty budowlane - budynek typ I bud. nr 33
ADRES INWESTYCJI : Plock, ul. Miodowa 33
INWESTOR : Gmina Miasto Plock
ADRES INWESTORA : 09-400 Plock ul. Stary Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : I kw. 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
I kw. 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zagospodarowanie Terenu					
1		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
1	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 10*1.5+20*1.5*2+22*1.5+5.5*1+5*1.0+7.5*1+2.5*2+2.5*1+35*1.5	m ² m ²	186.000	186.000
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (9+20+20+22+5.5+5.0+7.0+35)*2	m m	247.000	247.000
3	KNR 2-31 d.1 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem - płyty chodnikowe z odzysku (północna) 35*1.5	m ² m ²	52.500	52.500
4	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 133*0.05+ 177*0.05*0.25	m ³ m ³	8.863	8.863
5	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 12.39	m ³ m ³	12.390	12.390
6	KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (20+20+10+22)*1.5* 0.20+(3.5+4.0)*4.0*0.20	m ³ m ³	27.600	27.600
7	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9 27.60	m ³ m ³	27.600	27.600
8	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV (20+20+10+22+3.5+4.0)*2	m m	159.000	159.000
9	KNNR 1 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 27.6 + 159.0*0.15	m ³ m ³	51.450	51.450
10	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 51.45	m ³ m ³	51.450	51.450
11	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 159*0.15*0.20	m ³ m ³	4.770	4.770
12	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 159	m m	159.000	159.000
13	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - obrzeża z odzysku 70	m m	70.000	70.000
14	KNR 2-31 d.1 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 20*1.5*2+10*1.5+22*1.5+3.5*4.0+4.0*4.0+35*1.5	m ² m ²	190.500	190.500
15	KNR 2-31 d.1 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 190.50	m ² m ²	190.500	190.500
16	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 190.50	m ² m ²	190.500	190.500
17	KNR 2-21 d.1 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym 650	m ² m ²	650.000	650.000
18	KNR 2-21 d.1 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm 0.065	ha ha	0.065	0.065

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-21 d.1 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy 0.065	ha ha	RAZEM 0.065	0.065
20	KNR 2-21 d.1 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III z nawożeniem 0.065	ha ha	RAZEM 0.065	0.065
21	Kalkulacja d.1 własna	Stojak na rowery pięciostanowiskowy ze stali kwasoodpornej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
22	KNR 4-04 d.1 0803-01 ana- logia	Rozebranie konstrukcji daszka i ścian śmietnika 3.5*3.5+8*1.8	m ² m ²	RAZEM 26.650	26.650
23	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 5*4*0.20	m ³ m ³	RAZEM 4.000	4.000
24	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0.15	t t	RAZEM 0.150	0.150
25	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 0.15	t t	RAZEM 0.150	0.150
26	KNR 4-04 d.1 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km 5*4*0.20	m ³ m ³	RAZEM 4.000	4.000
27	KNR 4-04 d.1 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 5*4*0.20	m ³ m ³	RAZEM 4.000	4.000
28	KNR 2-01 d.1 0211-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 4.5*5.5*0.2	m ³ m ³	RAZEM 4.950	4.950
29	KNR-W 2-01 d.1 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 4.5*5.5*0.2	m ³ m ³	RAZEM 4.950	4.950
30	KNR 2-31 d.1 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4.5*5.5	m ² m ²	RAZEM 24.750	24.750
31	KNR 2-31 d.1 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5 4.5*5.5	m ² m ²	RAZEM 24.750	24.750
32	KNR 2-02 d.1 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. do 8 mm 0.10	t t	RAZEM 0.100	0.100
33	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - beton C15/20 5.5*5.5*0.15	m ³ m ³	RAZEM 4.538	4.538
34	KNR 2-02 d.1 1219-08	Montaż wiaty śmietnikowej 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000