

Przedmiar

DOM Z BASZTĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
01 Roboty przygotowawcze				
1	Preliminarz kosztów	Koszty zajęcia pasa drogowego	kpl	1
2	KNR 2-02s 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysienne o wysokości do 10m elewacja od strony ulicy 10,5*(0,6+5,62+8,48+0,6)	m2	160,65
		razem	m2	160,65
3	KNR 2-02u2 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	160,65
4	KNR 2-25 0417/01	Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych 7,5+4,7+1,2*3	m	15,8
		razem	m	15,8
5	KNR 2-25 0417/02	Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych 15,8+0,55	m	16,35
		razem	m	16,35
6	KNR 2-25 0420/01	Przymocowanie płaskich znaków drogowych	szt	2
7	KNR 2-25 0420/03	Rozebranie płaskich znaków drogowych	szt	2
8	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających 7,5*1,2	m2	9
		razem	m2	9
9	KNR 4-03 1140/05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu płaskim na zębach (0,75+0,6+1,2)*8	m	20,4
		razem	m	20,4
10	KNR 2-02s 0610/05	Izolacje z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa--NA ISTNIEJĄCYM POKRYCIU W CELU JEGO OCHRONY 1,5*(5,62+8,48)	m2	21,15
		razem	m2	21,15
03 Roboty związane z zębami attyki-od strony ulicy				
1	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej od strony dachu pogrążonego (0,8*0,75+0,35*0,75)*9+0,15*0,75*8 boki 0,6*0,8*2*9	m2 m2	8,663 8,64
		razem	m2	17,303
2	KNR AT-05 1664/02	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 20m	kpl	1
3	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 17,303*0,06	m3	1,038
		razem	m3	1,038
4	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność: 7	m3	1,038
5	KNR 4-01 0619/01	Odrzysanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m2	17,303
6	KNR 4-04 0202/05	Rozebranie wolno stojących słupów (filarów) z kamienia (powyżej terenu) o przekroju ponad 1600cm2 na zaprawie cementowo-wapiennej-ROZBIÓRKA ZĘBÓW Z PIASKOWCA 20*0,8*0,8*0,4	m3	5,12
		razem	m3	5,12
7	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	5,12
8	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Krotność: 10	m3	5,12
9	KNR 2-02s 2115/07	Elementy architektoniczne dekoracyjne - postumenty, obeliski, trzony latarni itp. o objętości do 0,3m3-NAKRYWY ZĘBÓW ATTYKI	element	20
10	KNR 19-01 0310/04	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o grubości 1 cegły i objętości do 1m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,7

Przedmiar

DOM Z BASZTĄ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR 19-01 0828/01	Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej	m2	17,303
12	KNR 19-01 0325/01	Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 1m2 z cegły gotyckiej	m2	17,303
13	KNR 19-01 0801/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2-SZPRYC CEMENTOWY	m2	17,303
14	KNR 19-01 0801/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2	m2	17,303
03 Roboty związane z elewacją wejściową				
1	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach 10*15,3	m2	153
			razem	153
2	KNR 4-01 0723/01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2	m2	20
3	KNR 4-01 0726/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	20
4	KNR 4-01 0733/01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach Krotność: 3	m2	20
5	KNR 19-01 1305/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich powierzchni wewnętrznych	m2	153
6	KNR 5-08 0607/11	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 120mm2 na podłożu ceglanym z kuciem mechanicznym	m	20,4
7	KNR 5-08 0802/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm	szt	20
8	KNR 5-08 0809/01	Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt	20