

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KP III KMP Radom - remont pomieszczeń  
ADRES INWESTYCJI : KP III Radom, 26-600 Radom ul. Batalionów Chłopskich 6/8  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 17.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.11.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty malarskie oraz remontowe</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 197,00+6,55+23,31+14,50+19,20+24,43+11,40+11,83+12,77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,990	 320,990
				RAZEM	320,990
2	KNR AT-07 0102-01 analogia	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym - ręcznie; podłoże: tynk gładki 663,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 663,380	 663,380
				RAZEM	663,380
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 156,54+61,21+12,50+100,74+49,15+56,12+94,50+46,97+43,00+43,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 663,980	 663,980
				RAZEM	663,980
4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian 663,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 663,380	 663,380
				RAZEM	663,380
5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek z tworzyw sztucznych 320,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 320,990	 320,990
				RAZEM	320,990
6	wycena indywidualna	Z uwagi na pracę na obiekcie czynnym należy przewidzieć przestawiania mebli i urządzeń 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 15% powierzchni 99,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99,500	 99,500
				RAZEM	99,500
8	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)- policzono 10 % powierzchni do malowania 66,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66,300	 66,300
				RAZEM	66,300
9	wycena indywidualna	Demontaż ścianki między pokojami na parterze, oraz obrobienie otworu po zdemontowanej ściance. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	wycena indywidualna	Montaż systemu wideodomofonowego z cztnikiem kart zblizeniowych, zwory elektromagnetycznej 300 kg oraz przyciskiem otwierania drzwi od strony wewnętrznej. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000