



Gmina Świecie



Świecie, dnia 04 października 2022 r.

OR-IN.271.28.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. **„Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Bratkowej w Sulnowie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00350992/01 w dniu 2022-09-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2022/BZP 00372176/01 w dniu 2022-09-30

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na przedmiotowe zadanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących dokumentów zamówienia:

Poniżej treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Pytanie do odpowiedzi udzielonych do pyt. Nr 5:

Ponownie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje normalne (rysunki przedstawiające elementy takie jak: szerokość jezdni, poboczy, **konstrukcję nawierzchni z jej opisem i podaniem grubości**, głębokość rowu, pochylenie skarp). Załączono przekroje poprzeczne.

Odpowiedź nr 1:

W załączeniu przekrój normalny na całe osiedle i wszystkie etapy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w konstrukcji drogi oraz zjazdów.

Opis techniczny:

- 8 cm kostki betonowa
- 3 cm podsypka cp 1:3

- 20 cm podbudowy z chudego betonu
o $R_m=6-9$ Mpa

- 15 cm stabilizacja gruntu cementem
o $R_m=2,5$ Mpa
- 20cm piasek średni

Chodnik:

- 6cm kostka betonowa:
- 3 cm podsypka cp 1:3;
- 16cm podbudowa z chudego betonu o $R_m=6-9$ Mpa:
- 20 cm piasek średni.

Zjazdy:

- 8 cm kostka betonowa
- **3 cm** podsypka cp 1:3
- **16 cm** podbudowa z chudego betonu
o $R_m=6-9$ Mpa

- 15 cm stabilizacja gruntu cementem $R_m=2,5$ Mpa
- 20 cm piasek średni

Przedmiar robót

- 20 cm podbudowa z **kl 0/31,5**

- 15 cm mieszanka zw. cementem C3/4
- 20 cm piasek

- **8 cm** kostka betonowa antracyt

- **4 cm** podsypka cp 1:3

- **10 cm** mieszanka zw. cementem C3/4

Prosimy o doprecyzowanie grubości oraz konstrukcji warstw.

Odpowiedź nr 2:

Podstawą rozliczenia jest kosztorys a nie ryczałt. Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3:

W załączonym SST nr D-04.05.01 Warstwy wzmocniające z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ Mpa w pkk. 1.2.

Zakres robót wskazano do wykonania:

- 25cm gruntu stabilizowanego cementem pod konstrukcją drogi o $R_m=2,5$ Mpa;
- 15cm gruntu stabilizowanego cementem pod zjazdami do posesji i do gospodarstw o

Rm=2.5Mpa.

Z przedmiaru robót wynika, że należy wykonać warstwę wzmacniającą mieszanką związaną cementem C3/4, gr. 15 cm (na drodze) i 10cm (na zjazdach). Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji.

Odpowiedź nr 3:

Proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź nr 4:

Ponieważ w ulicy Bratkowej wykonywane były wcześniej inwestycje infrastruktury więc dane mas ziemnych obecnie są już nieaktualne.

Pytanie nr 5:

Prosimy o dołączenie planu sytuacyjnego z m.in. naniesionym kilometrażem, zaznaczeniem miejsca wykonywania przekrojów normalnych, szerokością drogi/ poboczy.

Odpowiedź nr 5:

W załączeniu rzut drogi z kilometrażem.

Zamawiający nie zmienia ogłoszenia o zamówieniu, terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W załączeniu:

Rzut ulicy z kilometrażem

Przekrój normalny

Burmistrz

Krzysztof Kułakowski