

Strzyżów, dnia 30.03.2023 r.

PZD.261.1.2023

Zamawiający:
Powiat Strzyżowski,
ul. Przeclawczyka 15, 38 - 100 Strzyżów
w imieniu którego działa
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie,
ul. Łukasiewicza 33, 38 - 100 Strzyżów

WYJAŚNIENIA **z dnia 30.03.2023 r.**

Dotyczy: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349 R Brzeziny – Jaszczurowa – Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 – 5+129” - etap III.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający podaje do publicznej wiadomości treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej wykonanie co najmniej 1 roboty o wartości nie mniejszej niż 2 850 000 zł brutto w zakresie zabezpieczenia osuwisk?

Ad.1 Nie , Zamawiający wymaga dla spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej wykonania co najmniej 1 roboty w wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł

2. Powierzchnię terenu (poza drogą) na której będą wykonywane konstrukcje oporowe porastają liczne zakrzaczenia. Prosimy o podanie w której pozycji kosztorysowej należy ująć wycinkę krzaków?

Ad.2 Koszty usunięcia krzaków i zakrzaczeń z powierzchni 0,02 ha należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej nr 13 dot. wykonania tymczasowych dróg i placów technologicznych.

3. Wg pozycji nr 10 kosztorysu ilość wykopów pod konstrukcje oporowe (Grupa 1, 2 i 3) wynosi 1400 m³. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej (przekroje poprzeczne i profil drogi) według naszych obliczeń należy wykonać ~ 5050 m³ wykopów. Prosimy o podanie prawidłowej ilości wykopów (poz. 10 kosztorysu).

Ad.3.Prawidłowa ilość wykopów to 5040 m³

4. Czy w poz. nr 10 kosztorysu (roboty ziemne) należy skalkulować tylko wykop z odwozem na odkład, czy wykopy pod przypory i ich zasypanie po wykonaniu konstrukcji oporowych gruntem z odkładu?

Ad.4.W pozycji nr 10 należy skalkulować wykopy z odwozem na odkład a po wykonaniu konstrukcji zasypanie ich materiałem z odkładu.

5. Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót ujętych w poz. 11 kosztorysu – wywiezienie gruntu poza teren budowy wraz z utylizacją. Pozycja kosztorysowa wskazują na ilość 400m³, natomiast Wg naszej analizy dokumentacji ilość tych robót powinna wynosić około 1200 m³.

Ad.5 Należy przyjąć 1200,00 m³ gruntu z wywozem i utylizacją.

6. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 67 kosztorysu (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne) powinna wynosić ~1320m², natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 1125m². Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 67 kosztorysu.

Ad.6. Należy przyjąć 1320,00 m²

7. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 68 kosztorysu (wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem) powinna wynosić ~1320m², natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 1125m². Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 68 kosztorysu.

Ad. 7. Należy przyjąć 1320,00 m²

8. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 76 kosztorysu (nawierzchnia z betonu AC16W warstwa wiążąca) powinna wynosić ~ 1080 m², natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 798m². Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 76 kosztorysu.

Ad.8. Należy przyjąć 2774,00 m²

9. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 77 kosztorysu (oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową) powinna wynosić ~ 1080 m², natomiast pozycja kosztorysowa wskazuje na ilość 798m². Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 77 kosztorysu.

Ad.9. Należy przyjąć 2774,00 m²

10. Zgodnie z SIWZ roboty drogowe dla etapu III mają być wykonane od km 4+450 do km 4+634 (odcinek dł. 184mb). Zgodnie z dokumentacją ilość robót w poz. 78 kosztorysu (nawierzchnia z betonu AC11S warstwa ścieralna) powinna wynosić ~ 1040 m², natomiast pozycja kosztorysowa wskazują na ilość 443m². Prosimy o podanie poprawnej ilości robót do wykonania w poz. 78 kosztorysu.

Ad.10. Należy przyjąć 2774,00 m²

11. Zgodnie z PZT i przekrojem typowym należy wykonać umocnienie rowu w postaci ścieku drogowego korytkowego 15x50x60 na podłożu betonowym, oraz obustronnych płytek chodnikowych 50x50x7 na podsypce cem. - piask. o łącznej długości ~ 165 mb. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót/kosztorysu pozycji związanych z umocnieniem rowu.

Ad.11. Dodano pozycje kosztorysowe nr 88-90

12. Zgodnie z PZT na odcinku robót przewidzianych do realizacji występują dwa zjazdy w km 4+458,59 i 4+509,73. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót/kosztorysu pozycji związanych z wykonaniem zjazdów.

Ad.12. Dodano pozycje kosztorysowe nr 91-93

13. Zgodnie z Dokumentacją Projektową (profil podłużny drogi, przekroje poprzeczne) przy wykonywaniu konstrukcji oporowych należy wykonać wykopy o głębokości do ok. 3,0 m. Zwracamy się z prośbą o wskazanie w których pozycjach kosztorysu należy wycenić roboty związane z odwodnieniem wykopów oraz umocnieniem tymczasowym skarp wykopów pod konstrukcje oporowe?

Ad.13. Koszty odwodnienia wykopów z tymczasowym umocnieniem skarp wykopów należy uwzględnić w pozycji kosztorysowej nr 13 dot. wykonania tymczasowych dróg i placów technologicznych.

14. Wg pozycji 84 kosztorysu (humusowanie skarp) ilość robót wynosi 1200 m². Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i zakresu robót według naszych obliczeń należy wykonać ~ 3490 m². Prosimy o podanie prawidłowej ilości robót (poz. 84 kosztorysu).

Ad.14. Należy przyjąć 3490,00 m²

15. Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie odcinka drogi dla ruchu przy zachowaniu dojazdów do posesji (przekierowanie ruchu na drogi objazdowe)

Ad.15. Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi.

16. Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie.

Ad.16 Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy.

17. Średnice pali grup 1-3 przewidziane do wykonania w niniejszym zadaniu są na części rysunków opisane jako 800 mm (m.in. na rys. PZT, rys. 4 Profil podłużny), a w opisie PW, w przedmiarze oraz na rys. 2.1 Lokalizacja przekrojów poprzecznych jako 600 mm. Prosimy o jednoznaczne określenie średnic pali.

Ad. 17. Należy przyjąć średnicę pali 600 mm zgodnie z przedmiarem i wzorem kosztorysu ofertowego

18. W pkt. 7. Uzgodnienia i opinie PB jako załączniki zostały wymienione zostały dwa dokumenty, które nie zostały załączone do dokumentacji: Opinia Zespołu Wojewódzkiego oraz Decyzja o udzieleniu pozwolenia wolno-prawnego. Prosimy o przekazanie ww. dokumentów.

Ad.18. Zamawiający dołącza w/w dokumenty.

19. W poz. 7.11, 8.11 i 9.11 przedmiaru opisane zostało betonowanie oczepu z betonu klasy C25/30 (B30). Natomiast według rys. 7.1. Rysunek konstrukcyjny zbrojenia oczepu pali oczep ma zostać wykonany z betonu C20/25. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu oczepu.

Ad.19. Klasa betonu C25/30 zgodnie z przedmiarem i stwiorb.

20. Według rys. 7.1 Rysunek konstrukcyjny zbrojenia oczepu pali tonaż zbrojenia oczepu jednej grupy pali wynosi 5,7 t. Według przedmiaru jest to 9,23 t. Prosimy o wskazanie prawidłowej wartości.

Ad.20. Należy przyjąć 9,23 t

Zamawiający ponadto dokonał korekty ilości przedmiarowych w poz. 69 i 70 w następujący sposób: jest 1125,00 m² poprawiono na 1320,00 m²

Ofertę przetargową należy przygotować w oparciu o zmienione pozycje kosztorysowe wg przedmiaru i wzoru kosztorysu ofertowego po poprawkach i uzupełnieniach.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **04.04.2023 r.** zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 28.03.2023 r.