

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA ELEKTRYCZNA

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km ok.
6+438 – 7+789”**

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość pozycji zł
1	2	3	4	5	6
1	Kolizja 1enN	*	*	*	*
1.1	Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10·m	szt	1		
1.2	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 13,5·m (słup P-13,5/4,3)	słup	1		
1.3	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50·mm ² (p.a. wykonanie wstawki za pomocą złączek wzdlużnych - przewód AL 50)	km	0,008		
1.4	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50·mm ² (p.a. demontaż i montaż jednostronny przewodu AL 50; R=1,5)	km	0,384		
1.5	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 4x50·mm ² (p.a. demontaż i montaż jednostronny przewodu AsXSn 2x25; R=1,5)	km	0,096		
1.6	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 4x50·mm ² (p.a. wykonanie wstawki za pomocą złączek wzdlużnych - przewód AsXSn 2x25)	km	0,002		
1.7	Zeszyt 12 1993r. Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, 4x25·mm ² , ręcznie (p.a. demontaż i montaż jednostronny przewodu AsXSn 4x16; R=1,5)	przyłąc	1		
	Razem wartość netto				
	VAT				
	Razem wartość brutto				