




ZBROJENJE DOLNE 1:100



ZBROJENIE GÓRNE 1:100



„W1“ l=50,30 m



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
NR	ø # mm	L m	SZT.	DŁ. RAZEM m	
				A-0 ø6	A-IIIIN #12
1	#12	12,204,10- 13,42	58		778,36
2	#12	7,00	100		700,00
3	#12	Śr.1,5	28		42,0
4	ø6	0,90	168	151,20	
5	#12	0,78	30		23,40
6					
7					
DŁUGOŚĆ RAZEM m			151,20	1543,8	
MASA JEDNOSTKOWA kg/m			0,222	0,888	
MASA RAZEM kg			33,60	1370,9	
MASA OGÓŁEM kg			33,60	1370,9	

UWAGI DOT. KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ:

1. Rysunki rozpartyczyć łącznie z projektem architektonicznym i branżowymi.
2. Rysunki rozpartyczyć łącznie z innymi rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo, przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic skontaktować się z projektantem.
4. Materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty do stosowania w budownictwie. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną wyrobu.
5. Elementy konstrukcyjne wykonujące w szalunkach inwentaryzować.
6. Stosować środki antyprzebiezgi do betonu dla szalunków.
7. Stosować wkłady dystansowe do zbrojenia.
8. Dodać uszlachetniczącą płaszc mieszkanki betonowej winny spełniać wymogi technologiczne poprawiające uciążliwość i szczelność betonu.
9. Mieszankę betonową zagęszczać za pomocą wibratorów wgnętnych.
10. Prowadzić kontrolę wyrzynalności betonu oraz składu mieszanek.

PLYTA STROPOWA PARTERU
1:100(1:20)

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO KANCLERII LEŚNICZYNIA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE	BRANŻA: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	MADLEŚNICZYNKO KOZŁENICE 26-670 PIONKI, UL. PARTYZANTÓW 62	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES INWESTYCJI:	Dziątko nr ewid. 895/78. Obręb ewid. 0033 Stanisławice, Jednostka. ewid. 1407/05_5 Kozłenice	DATA: 10.2023
TREŚĆ RYSUNKU:	PŁYTA STROPOWA PARTERU	SKALA: 1:100 1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Józef Gaczyński Upzr. bez ogr. w spec. konstr.-budowlanej Nr GP-III-8386/33/87	
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Wichterak Upzr. bez ogr. w spec. konstr.-budowlanej Nr BUA-III-8386/144/89	NR RYSUNKU: K-2

BETON	C20/25
STAL	A-IIIIN(RB500)#
	A-0(StoS-b)ø

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO KANCLERII LEŚNICZYNIA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE	BRANŻA: KONSTRUKCJA
INWESTOR:	MADLEŚNICZYNKO KOZŁENICE 26-670 PIONKI, UL. PARTYZANTÓW 62	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES INWESTYCJI:	Dziątko nr ewid. 895/78. Obręb ewid. 0033 Stanisławice, Jednostka. ewid. 1407/05_5 Kozłenice	DATA: 10.2023
TREŚĆ RYSUNKU:	PŁYTA STROPOWA PARTERU	SKALA: 1:100 1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Józef Gaczyński Upzr. bez ogr. w spec. konstr.-budowlanej Nr GP-III-8386/33/87	
OPRACOWAŁ:		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jacek Wichterak Upzr. bez ogr. w spec. konstr.-budowlanej Nr BUA-III-8386/144/89	NR RYSUNKU: K-2