

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0406-05	Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 440W 113	szt. szt.	113,000	
				RAZEM	113,000
2	KNNR 5 0406-04	Dostawa i montaż inwertera DC/AC 50kW wraz z konstrukcją mocującą 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - rozdzielnica DC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0407-02	Zabezpieczenia DC - rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi oraz ogranicznik przepięć DC typ 2 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - złącze kablowe 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0407-02	Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami topikowymi 100A 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0407-02	Ochronnik przepięć AC 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0715-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kable solarne 6mm2 350	m m	350,000	
				RAZEM	350,000
9	KNNR 5 0715-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKY 5x25mm2 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 5-08 0206-03	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 układane w gotowych korytkach - LGY 16mm2 ochronny 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
11		Dostawa i montaż naziemnej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne 113	szt. szt.	113,000	
				RAZEM	113,000
12	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 13	m³ m³	13,000	
				RAZEM	13,000
13	KNNR 5 0707-03 analogia	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel YAKY 4x35mm2 50	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
14	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 13	m³ m³	13,000	
				RAZEM	13,000
15	kalk. własna	Wykonanie uziemienia 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Pomiary instalacji elektrycznej - pomiar pętli zwarcia, rezystancji izolacji kabli stałoprądowych, rezystancji uziemienia 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000