

Przedmiar – Międzyrzecz łazienka

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	Razem
		I. Roboty budowlane:		
1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek działowych o gr. ¼ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej $1,65 \times 3,50 = 5,77$ minus $0,70 \times 2,00 = 1,40$ Razem: 4,37	m ²	4,37
2	KNR W 4-01 0438-03 anal	Rozebranie ścianek działowych z płyty NFD $1,65 \times 2,00 + 1,20 \times 2,00$	m ²	5,70
3	KNR 4-01 0811-07	Skucie okładzin posadzek i ścian z płytek z płytek na zaprawie $4,84 \times 2,10 \times 2$ $1,65 \times 2,10 \times 2, 0,30 \times 2,10$ minus: $0,80 \times 2,00, 0,80 \times 1,40$: Posadzka: $1,65 \times 4,84$ Razem: 33,16	m ²	33,16
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt	1
5	KNR 4-01 0722-01	Przygotowanie podłoża – przecieranie tynku zaprawą cementowo-wapienną Jak poz 3	m ²	33,16
6	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 na klej $4,74 \times 2,10 \times 2$ $1,65 \times 2,10 \times 4, 0,30 \times 2,10$ $0,30 \times 2 \times 2,10$ minus: $0,80 \times 2,00 \times 3, 0,60 \times 1,50$: Razem: 30,22	m ²	30,22
7	KNR 0-12 1118-01	Posadzki z płytek 35/35 cm układane na klej $1,65 \times 4,84$ $0,30 \times 1,20 = 8,35$	m ²	8,35
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych sufitów i ścian $4,84 \times 1,65 + 1,20 \times 0,60$ – sufit $(4,84 + 1,65) \times 2 \times 1,40$ $0,60 \times 1,40,$ $1,65 \times 1,40 \times 2$	m ²	32,34
9	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie rur wodnych farbą olejną do fi 50 mm	m	7

10	KNR 4-01 0108-07	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na wysypisko do 1 km 4,37 x 0,12 x 1,8 5,70 x 0,03 x 1,8 (25,17 + 7,99) x 0,03 x 1,8 przybory sanitarne – 0,50	m ³	3,54
11	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na dalsze 9 km 36,45 x 0,03 x 1,8	m ³	3,54
12	KNR 4-01 1214-01 kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku 3,54 x 1,80 = 6,37	t	6,37
13	KNRW 2-02 1022-01 anal	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą NFD i okuciami w wykonaniu fabrycznym szt – 2, powierzchnia 2 x 0,80 x 2	m ²	3,60
14	KNR 4-01 0322-02	Osadzenie kraterki wentylacyjnych szt-2	szt	2
15	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z gazobetonu gr 12 cm 1,65 x 3,50 = 5,77 minus 0,80 x 2,00 = 1,60	m ²	4,17
16	KNR W 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne kat IV cementowo-wapienne na ścianach 1,65 x 1,40 x 2	m ²	4,62
		II. Roboty sanitarne:		
17	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki fajansowej	szt	1
18	KNR 4-02 0235-08	Demontaż miski ustępowej	szt	2
19	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejść odpływowych z rur PCV do 110 mm	szt	4
20	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
21	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego GP-2	szt	1
22	KNR 2-15 0221-02 + kalk. dstawy szafek	Montaż umywalek na meblowej szafce łazienkowej wraz z dostawą 2 szafek	szt	1
23	KNR W 2-02 1221-01 anal	Dostawa i montaż blatu łazienkowego 120/60 cm szt- 1, 0,72 m ²	m ²	0,72
24	KNR-W 2-15 0233-03 anal	Ustępy fajansowe kompletne pod zabudowę na steleżu	kpl	1

25	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące szt-1	szt	1
26	KNR 2-15 0419-01	Grzejnik stalowy GP-2 – ponowny montaż	szt	1
27	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejścia odpływowe z PCV 110 do przyborów	szt	3
28	KNR 4-02 0214-03 anal	Wymiana kraterk ściekowych posadzkowych podejście fi 50	szt	1
29	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej - miejsc – 4 - 2,80 m	szt	4
		III. Roboty elektryczne		
30	KNR 5-08 0506-03	Montaż opraw oświetleniowych szt - 3	szt	3
31	KNR 5-08 0307-05	Montaż wyłączników i gniazd w miejscach istniejących	szt	6
32	KNNR 5 0201-01	Przewody – wymiana o przekroju do 1,5 mm ²	m	10
33	KNR 0-31 0109-04 anal	Montaż przepływowego podgrzewacza wody	szt	1
		4. Montaż osprzętu sanitarnego		
34	KNR 4-01 0322-04 anal	Dostawa i osadzenie uchwytych na papier toaletowy	szt	1
35	KNR 4-01 0322-04 anal	Dostawa i osadzenie pojemników na mydło w płynie	szt	1
36	KNR 4-01 0322-04 anal	Dostawa koszy na śmieci z blachy kwasoodpornej typu „merida”	szt	2
37	KNR 4-01 0322-04 anal	Dostawa i osadzenie pojemnika na mydło w płynie	szt	1
38	KNR 4-01 0322-04 anal	Dostawa szczotek do w-c	szt	1
37	TZKNBK XIV 0201-30 anal, kalk. własna	Dostawa i montaż przez przyklejenie lustra o wymiarach 90/70 cm szt – 1	m ²	0,63

Zakres robót do wykonania: zgodny ze „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”.

Opracował:
Bogusław Jaroszonek