

ST- 01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 45110000 - 1

PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w Domu Sportu w Dębicy

INWESTOR: Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

ST 01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania:

Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w Domu Sportu w Dębicy

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzi:

- 1. Skucie okładzin ściennych i posadzek,**
- 2. Demontaż istniejących drzwi z pom. I montaż nowych,**
- 3. Poszerzenie otworów drzwiowych,**
- 4. Uzupełnienie szpalet na zewnątrz i wewnątrz wraz z malowaniem,**
- 5. Uzupełnienie tynków na wraz z malowaniem,**
- 6. Demontaż sufitów podwieszanych,**
- 7. Rozebranie ścianek z cegły;**

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materiały

Materiały nie występują.

2. Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt zgodny z ST-00 „Wymagania ogólne”.

3. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

4. Wykonanie robót

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechnicznych i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

4.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

4.2.1. Obiekty kubaturowe

- (1) Pokrycie dachowe rozbiierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
- (2) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

- (3) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.
 - (4) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
 - (5) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
- 4.2.2. Obiekty inżynierskie
- 4.2.2.1. Rozbiórka elementów żelbetowych i murowych
Konstrukcję elementów żelbetowych i murowych rozebrać ręcz i mechanicznie.
Materiał z rozbiórki rozdrobnić na kawałki o średnicy do 15 cm, pręty zbrojenia oczyścić i usunąć poza obręb budowy.
 - 4.2.2.3. Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych i murowych
 - (1) Rozbić elementy mechanicznie lub ręcznie.
Materiał z rozbiórki złożyć w miejscu składowania.
 - (2) Uzyskany materiał posortować.
 - (2) Fundamenty betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz składować.
 - (3) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować. Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce na odległość do 10 km, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

5. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz wymaganiach ogólnych.

6. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- rozbiórki ścian i kominów – m^2 – m^3
- rozbiórki ścian działowych z płyt g-k – m^2
- rozbiórki pokrycia dachowego i części konstrukcji dachu – m^2
- rozbiórka wełny mineralnej m^2
- skucie tynków – m^2
- skucie posadzek m^2

7. Odbiór robót

Zgodnie z SST-00 „Wymagania ogólne”.

8. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone wg jednostek obmiarowych zawartych w kosztorysie podanym przez Wykonawcę w ofercie.

9. Uwagi szczegółowe

9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Materiały z rozbiórek są własnością Zamawiającego.

9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.