granica działki

granica działki

PRZEKRÓJ NORMALNY 4 - 4



Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S gr. 4 cm.
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ gr. 20 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm2,5 - 5 MPa gr. 15 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej kolor szary gr. 8 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm.
Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa gr. 20 cm

Inwestor:	GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. DASZYŃSKIEGO 5 * 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA			
Przebudowa nawierzchni ulicy Za Strzelnicą, Prochowej i Wystrzałowej w Środzie Wlkp.				
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4		DATA: sierpień 2021	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Witold Brozis		SKALA RYS. 1:50	NUMER RYS. 3.4