


Wykonawca:		
<p align="center">Gmina Jelcz-Laskowice pl. W. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice</p>		
Inwestor:		
<p align="center">Gmina Jelcz-Laskowice pl. W. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice</p>		
Obiekt:		
<p align="center">Droga gmina nr 111509D i 111513D– ul. Bożka i Chabrowa w m. Jelcz-Laskowice, Powiat Olawski</p>		
Temat opracowania:		
<p align="center">Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego skrzyżowania ul. Chabrowej z ul. Bożka po wykonaniu wyniesionego skrzyżowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w mieście Jelcz-Laskowice.</p>		
Branża:		
<p align="center">Drogi</p>		
Stadium:		
<p align="center">ORGANIZACJA RUCHU</p>		
Projektant:	Krystian Rzemyskowski	
Sprawdzający:		
<p align="center">Jelcz – Laskowice, Marzec 2021</p>		

Opis techniczny

1. Dane ogólne.

Obiekt: Droga gminna nr 111509D – ul. Bożka w m. Jelcz-Laskowice jest drogą o ruchu dwukierunkowym, posiada nawierzchnię z kostki betonowej na początku, a na pozostałym odcinku nawierzchnię asfaltową. Szerokość jezdni wynosi ok. 5,5-6,0m. Posiada obustronne chodniki. Ruch pojazdów jest duży, jest to droga do osiedla mieszkaniowego oraz pobliskich sklepów i galerii handlowej. Droga na odcinku do skrzyżowania z ul. Tańskiego jest położona w strefie zamieszkania, a na pozostałym odcinku w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Droga gminna nr 111513D – ul. Chabrowa w m. Jelcz-Laskowice jest drogą o ruchu dwukierunkowym, posiada nawierzchnię asfaltową na całym odcinku. Szerokość jezdni wynosi ok. 6,5-7,0m. Posiada chodnik prawostronny na całej długości i lewostronną ścieżkę rowerową/ciąg pieszo rowerowy. Ruch pojazdów jest średni/duży, jest to droga zbierająco-rozprowadzająca – dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do osiedla mieszkaniowego. Droga jest położona w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h.

1.1 Branża: organizacja ruchu.

2. Podstawa opracowania.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach .
 - + załącznik nr 1 szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach
 - + załącznik nr 3 szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
 - + załącznik nr 4 szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r.
- obserwacje i ustalenia własne.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wprowadzenie nowego oznakowania drogowego oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa na ruchliwym skrzyżowaniu.

4. Lokalizacja inwestycji.

Projekt dotyczy drogi gminnej w m. Jelcz-Laskowice – ul. Chabrowej/Bożka.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Jelcz-Laskowice,
w powiecie Olawskim.

5. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z rozmieszczeniem na schemacie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Wszystkie znaki na drogach gminnych należy wykonać jako odblaskowe o wymiarach jak dla znaków małych.

Wymiary, barwy, liternictwo muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projekt przewiduje wykonanie wyniesionego skrzyżowania o łagodnych najazdach, doświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie na wlotach znaków aktywnych D-6/D-6b oraz radaru wyświetlającego prędkość/motywy graficzne na wlocie od strony strefy ekonomicznej/szkoły.

Z uwagi na odległość drogi wewnętrznej od krawędzi jezdni ul. Chabrowej ponad 20m, całe skrzyżowanie jest równorzędne.

Oznakowanie poziome zgodnie z rozmieszczeniem na planie sytuacyjnym – grubowarstwowe. (białe, białoczerwone)


6. Uwagi końcowe.

Integralną częścią opracowania jest Plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszego opracowania.

Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.


Planowany termin wprowadzenia – kwiecień 2021– grudzień 2021 r.

Opracował:
Krystian Rzemyskowski



Skala

1:25000



Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu wyniesionego skrzyżowania dróg gminnych 111509D i 111513D przy targowisku miejskim; skala 1:500

- Legenda:
- wyznaczenie nawierzchnia jezdni SMA
 - przejścia na wyniesionym skrzyżowaniu koloru białoczerwonego - odbiaskowe, grubowarstwowe
 - doświadczenie dedykowane przejść dla pieszych obustronne
 - chodniki do przycięcia/wymiany uszkodzonej nawierzchni wraz z wyniesionymi elementami na "zmienną fakturę" dla osób z niepełnosprawnościami
 - poręcze zabezpieczające odbiaskowe

Data opracowania:	marzec 2021r.	Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24 55-200 Jelcz-Laskowice	Rys. nr 2.1
Opracował:	Krystian Rzemyskowski	Podpis:	
TEMAT:	Projekt docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 111509D (ul. Boża) i 111513D (ul. Chabrowa - Al. Wolności)	Investor:	Gmina Jelcz-Laskowice
Skala:	1:500	Plan zagospodarowania terenu	

STAROSTWO POWIATOWE
w OŁAWIE
Biuro Transportu i Dróg
55-200 OŁAWA, ul. 3 Maja 1

BTD.7121.67.2021
Starosta Oławski

Oława, 06.04.2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy J-L
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

ZATWIERDZENIE NR 59/2021

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), a także § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

- z a t w i e r d z a m -

Docelową zmianę organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej nr 111513D – ul. Chabrowa, 111509D – ul. Bożka w Jelczu-Laskowicach, na czas budowy wyniesionego skrzyżowania dróg, zgodnie z załączonym projektem.

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2022 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu – załącznik nr 1. Brak powiadomienia w terminie do 31.12.2022 r. powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Z u p. S T A R O S T Y
Edward Kozłowiec
INSPEKTOR
w Biurze Transportu i Dróg

Sporz. 3 egz.

1 egz. Adresat;

2 egz. Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice;

3 egz. BTD a/a