


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000, strefa 6 (18), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
Seksje mapy: 6.147.15.22.1.3; 6.147.15.22.1.1
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji – nie badano.
GK.6640.2225.2021



UZGODNIENIE
Projekt uzgodniono bez uwag / z uwagami
Zał. do uzgodnienia L.dz. DT 10094/2021
z dnia 28.12.2021r.
mgr inż. Marek Białogłowski

LEGENDA

- istniejący zniszczony krawężnik betonowy 15x30cm - do wymiany na nowy
- istniejące zniszczone obrzeże betonowe 8x30cm - do wymiany na nowe
- istniejąca zniszczona nawierzchnia bitumiczna - do wymiany na nową
- istniejące zniszczone chodniki o nawierzchni z kostki betonowej brukowej - wymiana uszkodzonej nawierzchni na nową z kostki betonowej brukowej prostokątnej 20x10x8cm wraz z wymianą elementów na "zmienną fakturę" dla osób z niepełnosprawnościami przy przejściach dla pieszych
- zabezpieczenie sieci gazowej - rury osłonowe dwudzielne
- zabezpieczenie sieci elektrycznej nN - rury osłonowe dwudzielne d110 niebieskie
- zabezpieczenie sieci elektrycznej SN - rury osłonowe dwudzielne d160 czerwone
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej - rury osłonowe dwudzielne
- projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej (studzienki ściekowe i przykanaliki)

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
NR 203/15/05

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO LAB

Projektant:	drogi: mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Branża:	drogi inst. sanitarne
	instalacje sanitarne: mgr inż. Marek Starczyk upr. nr 57/93/OP	Data:	Październik 2021
Opracowujący:	mgr inż. Paulina Koba - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05	Stadium:	Projekt zagospodarowania terenu
Obiekt:	PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA DROGACH GMINNYCH NR 111509 D (UL. BOŻKA) I NR 111513 D (UL. CHABROWA) W JELCZU-LASKOWICACH		
Rysunek:	Nr 2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1:500