

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia 02.03.2023 r.

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.7.2023

ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 oraz 27 lutego 2023 r. do zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kruszwica”**.

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy udziela odpowiedzi dotyczących postępowania o nr PIFZ-Z.271.7.2023.

Pytanie 1:

Czy Inwestor posiada zgodę konserwatora zabytków na prowadzenie prac?

Odpowiedź na pytanie 1:

Inwestor posiada opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaganą do uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja na prowadzenie prac zostanie uzyskana przez Zamawiającego po wyłonieniu wykonawcy zadania przed przystąpieniem do prac.

Pytanie 2:

Kto będzie ponosił koszty nadzoru archeologicznego na prowadzonej Inwestycji?

Odpowiedź na pytanie 2:

Koszty nadzoru archeologicznego na prowadzonej Inwestycji ponosi Zamawiający.

Pytanie 3:

Czy Inwestor będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź na pytanie 3:

Inwestor nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane opłatą za zajęcie terenu na gruncie nie należącym do inwestora.

Pytanie 4:

Czy Inwestor posiada zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu? (dotyczy wszystkich zadań)

Odpowiedź na pytanie 4:

Inwestor nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu. Zgodnie z zapisami SWZ *Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót związanych z budową:*

- *sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy*
- *sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy*
- *sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wspólnej w Kruszwicy*
- *sieci kanalizacji sanitarnej ul. Włocławska i ul. Zielna w Kruszwicy.*

Pytanie 5:

Czy Inwestor posiada uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad? (dotyczy ul. Poznańskiej i ul. Włocławskiej)

Odpowiedź na pytanie 5:

Inwestor posiada uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg i Autostrad.

Pytanie 6:

Czy Inwestor zgodzi się na zastosowanie studni z zwieńczeniem stożkowym (konusem)? (dotyczy wszystkich zadań)

Odpowiedź na pytanie 6:

Inwestor nie zgadza się na zastosowanie studni z zwieńczeniem stożkowym (konusem). Budowa studni wg projektu budowlanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy".

Pytanie 7:

Czy Inwestor przewidział wymianę przyłączy wodociągowych w ul. Poznańskiej? W przedmiarach nie ujęto wymiany przyłączy.

Odpowiedź na pytanie 7:

Inwestor przewidział wymianę przyłączy wodociągowych wg projektu budowlanego „Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy”. Wymiana przyłączy do granicy działki / przed wejściem do budynku.

Pytanie 8:

Proszę o podanie metody likwidacji istniejącej sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej.

Odpowiedź na pytanie 8:

Istniejącą sieć wodociągową z przyłączami na odcinku budowy nowej sieci należy odciąć, zamulić i zaślepić wg projektu budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy”.

Pytanie 9:

W jaki sposób ma być zakończone podejście pod rynny?

Odpowiedź na pytanie 9:

Przykanaliki deszczowe zakończyć rewizją z przepięciem istniejących rury spustowej wg rys. PZT i rys. nr 4 oraz zaślepić na granicy działki wg rys. PZT dla projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w Kruszwicy”.

Pytanie 10:

Proszę o wyjaśnienie lokalizacji studni Si3, która ma być połączona ze studnią Si1. Czy studnie należy wymienić na nową? (dotyczy ul. Poznańskiej)

Odpowiedź na pytanie 10:

Si3 jest to istniejąca niezinventaryzowana geodezyjnie studnia, która nie podlega wymianie według projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w ul. Kruszwicy”.

Pytanie 11:

Proszę o umieszczenie schematu przepompowni oraz wysokości przepompowni w ul. Poznańskiej.

Odpowiedź na pytanie 11:

Schemat przepompowni oraz wysokości przepompowni należy wykonać wg projektu budowlanego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w ul. Kruszwicy” -rys. nr 6

Pytanie 12:

Czy należy przyjąć w wycenie podłączenie budynków do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej – wykonanie przyłączy z podłączaniem? (dotyczy ul. Poznańskiej)

Odpowiedź na pytanie 12:

Według projektu budowlanego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej w ul. Kruszwicy” projektowane grawitacyjne odgałęzienia kanalizacji sanitarnej należy wykonać do granicy działki i zaślepić.

Pytanie 13:

W kosztorysie ofertowym istnieje pozycja mówiąca o zastosowaniu igłofiltrów i pompowania wody z wykopu. W jaki sposób wykonawca będzie rozliczał się z Inwestorem? Czy na podstawie dziennika pompowań? (dotyczy wszystkich zadań)

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający z Wykonawcą będzie się rozliczał z pompowania wody z wykopu na podstawie ilość igłofiltrów i czas pompowania wg dziennika pompowań prowadzonego przez wykonawcę robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Pytanie 14:

Proszę o ponowne umieszczenie pliku „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej (w pasie drogi krajowej)” ponieważ nie można pliku otworzyć.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający załącza jeszcze raz plik pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej (w pasie drogi krajowej)”.

Pytanie 15:

Czy należy uwzględnić wymianę przyłącza wodociągowego do działki nr 269/3 (160/32)?

Odpowiedź na pytanie 15:

Wskazane przyłącze należy przepiąć do projektowanej sieci (nie wymieniać).

Pytanie 16:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem robót (Budowa sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej) tzn. w projekcie ujęte są przyłącza wodociągowe natomiast w przedmiarze nie są one ujęte. Jeżeli Wykonawca ma wycenić również wykonanie przyłączy proszę o uzupełnienie przedmiaru o te pozycje.

Odpowiedź na pytanie 16:

Przedmiar robót zawiera pozycje dotyczące wymiany przyłączy wodociągowych.

Pytanie 17:

Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiaru robót (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej) o pozycję dotyczącą branży elektrycznej związanej z zagrodową jak i strefową przepompownią ścieków.

Odpowiedź na pytanie 17:

Przedmiar robót w pozycjach 31, 32 zawiera pozycje dotyczące zagrodowej jak i strefowej przepompowni ścieków. Branża elektryczna uwzględni w w/w pozycji d. przepompowni jako komplet. Zakres robót branży elektrycznej wg projektu budowlanego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Poznańskiej”.

Pytanie 18:

Czy w ul. Wspólnej należy przyjąć pełną wymianę gruntu?

Odpowiedź na pytanie 18:

Na ul. Wspólnej należy wymienić grunt zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez Urząd Miejski w Kruszwicy sygn. PIFZ-D.7230.4.39.2022 z dnia 17.08.2022 r.

Pytanie 19:

Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót ul. Wspólnej tzn. z profili wynika, iż należy zamontować studnie betonowe DN1200 – 4szt., DN600 – 5 szt. oraz DN400 – 4 szt. natomiast w przedmiarze jest ich odpowiednio DN1200 – 3szt. DN600 – 4 szt. oraz DN400 – 6 szt.

Odpowiedź na pytanie 19:

Studnie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kruszwica ul. Wspólna”.

Pytanie 20:

Czy Inwestor pokryje koszty zajęcia pasa drogowego Drogi Krajowej dotyczy ul. Poznańskiej i Włocławskiej?

Odpowiedź na pytanie 20:

Inwestor nie pokrywa kosztów zajęcia pasa drogowego w ul. Poznańskiej oraz ul. Włocławskiej zgodnie z zapisami SWZ, tj. *w cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie terenu na gruncie nie należącym do inwestora, a także wszelkie opłaty za przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania.*

Zamawiający

BURMISTRZ KRUSZWICY

Dariusz Witczak