



UWAGI:
– WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
– ściana oddzielenia p. poż EI60 – wykonanie płyta ognioodporna do stosowania na zewnątrz, gr. 2 x 2cm obustronnie na ruszcie stalowym; połączenie ze ścianą uszczelnić wełną mineralną i masą szpachlową;
– barierki na oknach francuskich mocowane przez ścianę na przestrzał za pomocą śrób i blach węzłowych;
– montaż barierek wykonać przed ociepleniem budynku oraz przed zamurowaniem wnęk podokiennych;
– przy montażu barierek spradzać grubość ściany przy każdym otworze indywidualnie;
– drabina na dach mocowana do ściany za pomocą blach węzłowych oraz kotew wklejanych;
– montaż drabiny wykonać przed ociepleniem budynku;
– zamurować wszystkie wnęki pod parapetami okiennymi bloczkami z betonu komórkowego;
– daszki szklane typowe, montaż wg wytycznych producenta;
– przed przystąpieniem do wykonywania i poszerzania otworów okiennych w ścianach zewnętrznych dokonać odkrywek nadproży (skuć tynk w obrębie otworu);

ZAMUROWANIA – bloczki z betonu komórkowego
Lekka ściana warstwowa (panel z bet. komórk. + wełna mineralna + panel z bet. komórk.)
WYBURZENIA

inwestprojekt Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32		
TEMAT:	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświaty na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49. Działka nr 1071/2; Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)	
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 1071/2, obręb Śródmieście)	RYS. NR K.2.
INWESTOR:	Gmina Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a	
TYTUŁ RYS.:	RZUT 1 PIĘTRA - schemat rozmieszczenia elementów konstrukcyjnych	04. 2023
BRANŻA:	BUDOWLANA	SKALA 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Zubel	upr. nr PDK/0022/PWOK/17
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jolanta Ewa Mizgalska	upr. nr UAN-2-6346-214/87