

**PRZEDMIAR**

Budowa: Remont drogi gminnej nr 243508P w Kopaninie  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: droga gminna nr 243508P w m. Kopanina

Inwestor: Urząd Gminy w Kaźmierzu  
 Ul. Szamotulska 20  
 64-530 Kaźmierz

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	990,000
1	40	CEN 231-08-03-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	990,000
1	50	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	198,000
1	60	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	198,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	70	CEN 201-02-02-05-10	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	257,400
2	80	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	257,400
2	90	CEN 404-11-03-04-00	Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	257,400
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	100	CEN 231-01-03-04-00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1287,000
3	110	CEN 231-01-09-03-00	Podbudowa z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony - poszerzenie	m <sup>2</sup>	1287,000
3	120	CEN 231-01-14-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm - poszerzenie	m <sup>2</sup>	1089,000
3	130	CEN 231-01-14-05-00	Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	990,000
4	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
4	140	CEN 231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	4059,000
4	150	CEN 231-03-10-01-00	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) śr. gr. 5 cm (KR 1-2)	m <sup>2</sup>	4059,000
4	160	CEN 231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	3960,000
4	170	CEN 231-03-10-05-00	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4 cm (KR 1-2)	m <sup>2</sup>	3960,000