

---

PRZEDMIAR ROBÓT BO- Miejskie Przedszkole 30 Malowanie sal zajęć

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : BO/L7/X Remont i wyposażenie Załęskich Przedszkoli i Szkół (MP26, MP30, MP39, SP22 i ZSiP 2)- Miejskie Przedszkole nr 30 "Malowanie 3 sal zajęć

ADRES INWESTYCJI : Siedziba ZSiP 2 Katowice ul. Zarębskiego, roboty wykonywane w MP 30 Katowice ul. Gliwicka 157

INWESTOR : Miasto Katowice

ADRES INWESTORA : ul. Młyńska 4; 40-098 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity w sali 4-latków, 5-latków, maluchy 7,8*6,35+7,90*5,1+8,9*5,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136,990	
				RAZEM	136,990
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w salach jak wyżej {3,36*[2*(7,8+6,50+7,90+5,1+8,9+5,30)]}	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 278,880	
				RAZEM	278,880
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym i zwiększającym przyczepność do podłoża - jednokrotnie 136,99+278,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 415,810	
				RAZEM	415,810
4	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 186,0	m m	 186,000	
				RAZEM	186,000
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach i ścianach na podłożu z tynku 415,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 415,810	
				RAZEM	415,810
6	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-datek za pogrubienie o 1 mm na stropach i ścianach 415,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 415,810	
				RAZEM	415,810
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba lateksowa 136,99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 136,990	
				RAZEM	136,990
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farba lateksowa 278,82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 278,820	
				RAZEM	278,820
9	KNR 4-01 1208-01 analogia	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków- 2 krotnie malowanie lamperii lakierem barwionym w kolorze emulsji ścian w danej sali Krotność = 2 {1,3*2*(8,9+5,3+7,90+5,1+7,8+5,4)}	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105,040	
				RAZEM	105,040
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 61	m m	 61,000	
				RAZEM	61,000
11	KNR 4-01 1210-13	Jednokrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - pokrywa grzejnika górna 3,45 <maluchy i pięciolatki, czterolatki>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,450	
				RAZEM	3,450
13	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią zabezpieczenie podłóg, drzwi okien i lamperii na korytarzu 218	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218,000	
				RAZEM	218,000
14	kal włana	wywóz i utylizacja zeskrobanych farb 0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,200	
				RAZEM	0,200
15	kal. WŁAS-NA	wymiana kratki wentylacyjnych w szatni i sanitariatach na kratki z żaluzjami 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
16	kal włana	Demontaż lamp oświetleniowych, gniazd i wyłączników, we wszystkich salach i montaż po robotach malarskich 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	kal własna	Wymiana drzwi do sali starszaków , na drzwi z ościeżnicą składaną stalowa obejmująca mur oraz kompletnym skrzydłem drzwiowym wzmocnionym tzw. zewnętrzne wewnętrzne. - drzwi "90" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000