



PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

ULICA JEZIORNA
km 0+000 ÷ 0+097,30




SZCZEGÓŁ "B"




OBJAŚNIENIA:

- ① - Kostka brukowa wibroprasowana fazowana grub. 8cm typu "DOMINO" na jezdni - kolor szary,
- ② - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm,
- ③ - Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 20cm,
- ④ - Wzmocnienie podłoża - grunt stabilizowany cementem Rm 5,0 MPa grub. 12cm wytworzony i dostarczony z betoniarni,
- ⑤ - Ściek z kostki betonowej wibroprasowanej typu "HOLLAND" grub. 8cm - kolor szary na ławie betonowej, beton kl. C 12/15,
- ⑥ - Krawężnik betonowy wibroprasowany uliczny wystający 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15,
- ⑦ - Opornik betonowy wibroprasowany 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C 12/15,
- ⑧ - Kostka brukowa wibroprasowana fazowana grub. 8cm typu "DOMINO" na zjeździe i dojeździe do posesji - kolor grafitowy,
- ⑨ - Podbudowa zasadnicza na zjazdach i dojeżdżach do posesji z betonu kl. C8/10 grub. 12 cm,

ULICA JEZIORNA
km 0+097,30 ÷ 0+107,80




SZCZEGÓŁ "C"




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ "A"



SZCZEGÓŁ "D"



Nazwa obiektu budowlanego	Projekt budowy drogi gminnej ulicy Jeziornej (droga wewnętrzna) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt. Działki nr: 656/1 i 650/9.				
Inwestor	Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt				
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE				
Skala	1:50; 1:10	Data	grudzień 2021r.	Nr rysunku	3
Projektant	tech. Andrzej Włodarczyk			Konstr. - inż. 1471/90/Lo	