

**TABELA ROBÓT ZIEMNYCH**  
**Budowa drogi gminnej ulicy Jeziornej (droga wewnętrzna) wraz z**  
**odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt.**

**ULICA JEZIORNA**  
**km 0+000 ÷ 0+107,80**

Kilometr	Pow. przekroju		Średnia pow. przekroju		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0+000,00	7,26	-	4,56	0,17	10,00	45,60	1,70	1,70	43,90	-
0+010,00	1,86	0,34								
0+053,90	2,63	0,23	2,25	0,29	43,90	98,56	12,51	12,51	86,04	-
			2,94	0,28	24,00	70,44	6,72	6,72	63,72	-
0+077,90	3,24	0,33	2,97	0,28	16,45	48,77	4,61	4,61	44,17	-
0+094,35	2,69	0,23	4,13	0,18	2,95	12,17	0,53	0,53	11,64	-
0+097,30	5,56	0,13	5,67	0,12	10,50	59,54	1,26	1,26	58,28	-
0+107,80	5,78	0,11	x	x	Razem:	335,07	27,33	27,33	307,75	-
x	x	x								