


RZUT ZADASZENIA

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:20



UWAGI:

- Wszystkie wymiary podawane są w milimetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowl.-instal.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY (Z WYJĄTKIEM SPOIN ŁĄCZĄCYCH ELEMENTY RUROWE) WYKONAĆ JAKO OBUSTRONNE PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0.2t1 + a - 0.7t2, LECZ NIE GRUBSZE NIŻ 6mm (a - NOMINALNA GRUBOŚĆ SPOINY) (t1 - GRUBOŚĆ GRUBSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU) (t2 - GRUBOŚĆ CIENSZEJ CZĘŚCI W POŁĄCZENIU)
- WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY ŁĄCZĄCE RURY KWADRATOWE Z INNYMI ELEMENTAMI WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE OBWODOWE O GRUBOŚCI = t (t - GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURY KWADRATOWEJ)
- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (KLASA ŚRODOWISKA C3 WEDŁUG ISO 12944-2).
- DOPUSZCZA SIĘ, JAKO ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNEGO OCYNKU MINIMALNA ŚREDNIA GRUBOŚĆ POWŁOKI OCYNKU OGNIOWEGO: 85 µm.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami. W przypadku wątpliwości lub rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.

KLASA BETONU: C30/37
BETON MROZODOPORNY (DODATKI)
KLASA PODBETONU: C12/15
ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ:
włókno MASTERFIBER 230
OTULINA: 50mm
STAL PROFILOWA: S235

STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA: KONSTRUKCJA		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARS architektura APP Sebastian Rozemberg ul. Bolesława Leśmiana 2 62-200 Gniezno e: architektura.ars@gmail.com tel. 502-099-830		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO		SKALA: 1:20 DATA: 10.2022
TEMAT RYSUNKU: Poz.2.0 - WIATA STALOWA RZUT ZADASZENIA / PRZEKRÓJ		RYSUNEK: K-04
PROJEKTANT:	MGR. INŻ. SZYMON STRÓŻNIAK uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0055/POOK/10	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR. INŻ. BARTOSZ DĄBROWSKI uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0074/POOK/15	