

Sporządził: Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański  
 Adres sp.: 15-690 Białystok Szosa Elcka 13 lok. 4  
 Data utworzenia: 2023-01-17

### Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa ulicy Okrężnej w Czyżewie - kanał technologiczny

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	TP S.A. 040 0102-0100		Budowa kanalizacji kabł.pierwotnej z rur z tw.sztucznych w wykopie wykonanym mech.w guncie kat.III. Liczba warstw w ciągu kanalizacji - 1, liczba rur w warstwie - 1, liczba otworów w ciągu kanalizacji - 1	m	302,0000
2	TP S.A. 039 0302-1200	T 5.2.2	(NP) Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV krotność = 1,00 Nr Spec.: T 5.2.2	km	0,3020
			0,302		0,30200
3	TP S.A. 039 0302-1000	T 5.2.2	(NP) Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur. krotność = 1,00 Nr Spec.: T 5.2.2	km	0,3020
			0,302		0,30200
4	TP S.A. 040 0102-0200		Budowa kanalizacji kabł.pierwotnej z rur z tw.sztucznych w wykopie wykonanym mech.w guncie kat.III. Liczba warstw w ciągu kanalizacji - 1, liczba rur w warstwie - 2, liczba otworów w ciągu kanalizacji - 2	m	28,0000
			28		28,00000
5	TP S.A. 040 0301-0600		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR. Studnia typu SKR-2, kategoria gruntu III	szt	1,0000
6	TP S.A. 040 0301-0200		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1, kategoria gruntu III	szt	5,0000
7	TP S.A. 040 0322-0100		Montaż elementów mechan.ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabł.. Dodatkowa pokrywa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt	6,0000
8	KNR 5-02 0201-0200		Wykonanie przepustów pod drogami,innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura stalowa # 130 mm. Kategoria gruntu III	1m prze pust u	98,0000
			98		98,00000
9	TP S.A. 039 0203-0100	T 5.2.3	(NP) Mechaniczne wciąganie 1 rury HDPE40,w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej krotność = 1,00 Nr Spec.: T 5.2.3	m	126,0000
			28+98		126,00000
10	TP S.A. 039 0203-0100	T 5.2.3	(NP) Mechaniczne wciąganie 1 wiązki mikrorur,w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej krotność = 1,00 Nr Spec.: T 5.2.3	m	189,0000
11	TP S.A. 039 0204-0400	T 5.2.3	(NP) Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 mm,w kanalizacji krotność = 1,00 Nr Spec.: T 5.2.3	szt	5,0000
12	TP S.A. 039 0204-0100	T 5.2.3	(NP) Montaż skręcanych złączy mikrorury,w kanalizacji krotność = 1,00 Nr Spec.: T 5.2.3	szt	5,0000