

## PRZEDMIAR - zagospodarowanie terenu

Nazwa inwestycji : ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. JANA MATEJKI 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Adres : JANA MATEJKI 1, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI  
Inwestor : Gmina Miejska Pruszcz Gdański  
Adres : UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Sporządził : Joanna Falasa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Data:

4.03.2024

STAROSTA INSPEKTOR



Joanna Falasa

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
<b>1.1</b>		<b>Czynności związane z wykonaniem wycinki drzew i karczowaniem pni SST-B.21</b>			
1	KNR 2-01 d.1. 0103-07 1	Scinanie drzew piłą mechaniczną  13	szt.  szt.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2	KNR 2-01 d.1. 0105-07 1	Mechaniczne karczowanie pni  poz.1	szt.  szt.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3	KNR 2-01 d.1. 0110-02 1	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km  0.8*poz.1	mp  mp	  10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
4	KNR 2-01 d.1. 0110-01 1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km  1.5*poz.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
5	KNR 2-01 d.1. 0110-03 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km  2.0*poz.1	mp  mp	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
6	KNR 2-01 d.1. 0110-04 1	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6  poz.4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
7	KNR 2-01 d.1. 0110-05 1	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6  poz.3+poz.5	mp  mp	  36.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.400</b>
<b>1.2</b>		<b>Czynności związane z wykonaniem trawnika SST-B.21</b>			
8	KNR 2-31 d.1. 0103-04 2 analogia	Mechaniczne profilowanie  3194.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3194.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3194.900</b>
9	KNR 2-01 d.1. 0505-01 2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3194.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3194.900</b>
10	KNR 2-21 d.1. 0218-02 2	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim  poz.8*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  319.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.490</b>
11	KNR 2-21 d.1. 0209-01 2	Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm  poz.8/10000	ha  ha	  0.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.319</b>
12	KNR 2-21 d.1. 0209-02 2	Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy  poz.8/10000	ha  ha	  0.319	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.319</b>
13	KNR 2-21 d.1. 0401-04 2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3194.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3194.900</b>
<b>1.3</b>		<b>Czynności związane z wykonaniem nawierzchni SST-B.20</b>			
14	d.1. kalk. własna 3	Wykończenie schodów zewnętrznych  10*(0.145+0.35)*1.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.762	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$7 \cdot (0.15 + 0.35) \cdot 4.71$	m <sup>2</sup>	16.485	
		$10 \cdot (0.166 + 0.3) \cdot 1.84$	m <sup>2</sup>	8.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.821</b>
15	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z warstwami podbudowy	m <sup>2</sup>		
d.1.	3				
		771.32	m <sup>2</sup>	771.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>771.320</b>
16	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni utwardzonej dla pojazdów kołowych wraz z warstwami podbudowy	m <sup>2</sup>		
d.1.	3				
		1513.17	m <sup>2</sup>	1513.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>1513.170</b>
17	kalk. własna	Malowanie miejsc postojowych	szt		
d.1.	3				
		14	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
18	kalk. własna	Malowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych	szt		
d.1.	3				
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.4		<b>Czynności związane z wykonaniem ogrodzenia oraz innych zgodnie z PT dot. zagospodarowania SST-B.19</b>			
19	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia	m		
d.1.	4				
		116.3	m	116.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.300</b>
20	kalk. własna	Dostawa i montaż furtek wejściowych	szt		
d.1.	4				
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy wejściowej	szt		
d.1.	4				
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22		Wykonanie badań archeologicznych zgodnie z decyzją WKZ w Gdańsku	kpl		
d.1.	4				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23		Dostawa i montaż półpodziemnych pojemników na odpady (4 szt.) wg opisu Projekt Techniczny - zagospodarowanie. 4 szt. = 1 kpl	kpl		
d.1.	4				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

