

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,60*2,65*0,25+1,20	m3	2,260
		razem	m3	2,260
18	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,60*2,65*0,25+1,20	m3	2,260
		razem	m3	2,260
19	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 1,60*2,65*0,25+1,20	m3	2,260
		razem	m3	2,260
20	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
21	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 1,25*2,55	m2	3,188
		razem	m2	3,188
22	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
23	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
		razem	m2	38,088
24	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
		razem	m2	38,088
25	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
		razem	m2	38,088
26	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
		razem	m2	38,088
27	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 3,70*2,75+2,25*2,85+1,20*3,40+1,60*1,20+3,10*5,00	m2	38,088
		razem	m2	38,088
28	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((3,70+2,75+2,25+2,85+1,20+3,40+1,20+3,10+5,00)*2+1,60)*2,60$	m2	136,500
		razem	m2	136,500
29	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") $((3,70+2,75+2,25+2,85+1,20+3,40+1,20+3,10+5,00)*2+1,60)*2,60$	m2	136,500
		razem	m2	136,500
30	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") $((3,70+2,75+2,25+2,85+1,20+3,40+1,20+3,10+5,00)*2+1,60)*2,60$	m2	136,500
		razem	m2	136,500
31	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm $((3,70+2,75+2,25+2,85+1,20+3,40+1,20+3,10+5,00)*2+1,60)*2,60$	m2	136,500
		razem	m2	136,500
32	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm $((3,70+2,75+2,25+2,85+1,20+3,40+1,20+3,10+5,00)*2+1,60)*2,60$	m2	136,500
		razem	m2	136,500
33	KNR-W 2-02r97 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1,25*2,55+1,20*1,65	m2	5,168
		razem	m2	5,168