



## Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Spółka z o.o.

84-120 Władysławowo ul. Droga Chłapowska 21

SĄD REJONOWY W GDAŃSKU NR KRS 0000139035  
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 41 534 000 zł

TEL. CENTR  
SEKRETARIAT  
www  
iBOK  
e-mail

(0-58) 674 15 66  
(0-58) 674 15 77  
www.ekowik.com.pl  
ibok.ekowik.com.pl  
[ekowik@ekowik.com.pl](mailto:ekowik@ekowik.com.pl)

KONTO BANKOWE  
Bank Spółdzielczy w Krokowej  
78 8349 0002 0033 6620 2000 0010  
REGON 192803030  
NIP 587-15-49-186

Władysławowo, dnia 05.06.2024 r.

### ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

#### – ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

#### dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gen. Hallera we Władysławowie - R/10/DEiBS-2024

Działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości niższej od kwoty 130 000 zł przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.” z siedzibą we Władysławowie”- *dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: [www.ekowik.com.pl](http://www.ekowik.com.pl)*.- Zamawiający dokonuje zmian w treści zapytania ofertowego z dnia 27.05.2024 r.:

#### Treść zapytania Wykonawcy :

*„po wizji lokalnej dot. niniejszego zadania i zapoznaniem się z faktycznym stanem kanału - sugerujemy wymianę odcinków od projektowanej studni 1 do istniejącej studni w pkt A oraz odcinka od 1 do istniejącej studni w pkt B ( wg załączonego rysunku. Naprawa bezwykopową metodą firmy MIDO polegającej na rozwierceniu istniejących kanałów i wymianie na rury PP o średnicy 225x13,8mm o sztywności SN 32. Wykop wymagany jedynie w celu posadowienia projektowanej studni 1. w istniejących studniach A i B wykonamy nowe kinety.”*

#### W odpowiedzi na powyższe:

Zamawiający dokonuje zmiany w treści zapytania ofertowego dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia w pkt. II ppkt. 3) w następujący sposób:

(...) 3) wykonaniu „rękawa” wewnątrz istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 lub inną metodą bezwykopową zatwierdzoną przez Zamawiającego o długości L= 52,00 mb ( zgodnie z Załącznikiem nr 3);

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje pkt. II. ppkt 1) w następujący sposób:

(...) 1) wykonaniu nowej studni betonowej DN 2000;  
- wykonanie wykopu;  
- dostawie i montażu studni z kręgów betonowych DN 2000 i wysokości 3,5 mb;

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**W nawiązaniu do powyższych zmian Zamawiający udostępnia poprawiony Załącznik nr 3 Mapa sytuacyjna.**