



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		(D1)	
SCHEMAT		 <p>Drzwi zewnętrzne pełne aluminiowe kolor antracytowy</p>	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (CM)	S	140	
	H	272 (205+67)	
ILOŚĆ (szt.)		1	
UWAGI		WYMIARY OKIEN SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE Drzwi zewnętrzne zgodne z obowiązującymi wymaganiami izolacyjnymi $U = 1,3 [W / (m^2 \cdot K)]$	

UWAGA:

1. PRZED SKIEROWANIEM DRZWI DO PRODUKCJI, NALEŻY SPRAWDZIĆ ICH WYMIARY NA BUDOWIE.
2. KIERUNKI OTWIERANIA OKIEN I DRZWI ORAZ KOLOR STOLARKI WEWNĘTRZNEJ UZGODNIĆ Z INWESTOREM

	BIURO PROJEKTÓW MS STUDIO mgr inż. arch. Marika Sypniewska, 62-510 Konin, ul. Działkowa 1d, email: ms.studio@onet.pl			
	Inwestor:	Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 61-485 Poznań, ul. 28 czerwca 1956r. nr 211		
Nazwa inwestycji:	Remont elewacji budynku Hufca Pracy w Koninie ul Kanałowa 1.		Stadium Pr. budowlany	
Lokalizacja:	Jedn.ewid. Konin, obręb Gosławice (dz. nr 1533).		Data 10.06.2022	
Rysunek:	Zestawienie stolarki.		Nr rysunku A6	
Branża:	Architektoniczna	Nr uprawnień		Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Marika Sypniewska w specj. architektonicznej	6/WPOKK/2016		