

WYKAZ MATERIAŁÓW DOSTAWA INWESTORA

Obiekt: sieć osiedlowa J. Czernego 1-15

Lp	<i>Materiały preizolowane - rury czarne ze szwem, płaszcz HDPE, alarm impulsowy</i>	Ilość
	<i>DN100/200 (114,3*2,9)</i>	
1	Rura preizolowana DN100/200, 12 m	14
2	Kolano nierównoramienne DN100, 1,5*1m, <90°	8
3	Kolano równoramienne DN100, 1*1m, <75°	2
4	Trójnik prostopadły DN100/200-DN40/110	4
5	Redukcja stalowa czarna DN100/DN80	2
6	Mufa redukcyjna sieciowana D200-D160 z pianką i korkami	2 kpl
7	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi	30 kpl
8	Nasadka termokurczliwa D200	2
9	Pierścień uszczelniający D200	2
	<i>DN80/160 (114,3*2,9)</i>	
1	Rura preizolowana DN80/160, 12 m	10
2	Kolano nierównoramienne DN80, 1,5*1m, <90°	8
3	Trójnik prostopadły DN80/160-DN50/125	2
4	Redukcja stalowa czarna DN80/DN65	2
5	Mufa redukcyjna sieciowana D160-D140 z pianką i korkami	2 kpl
6	Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D160 z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi	20 kpl
	<i>DN65/140 (76,1*2,9)</i>	
1	Rura preizolowana DN65/140, 12 m	4
2	Kolano nierównoramienne DN65, 1,5*1m, R=1,5D, 90°	8
5	Mufa termokurczliwa sieciowana 140 z pianką i korkami	14 kpl
	<i>DN50/125 (60,3*2,6)</i>	
1	Rura preizolowana prosta DN50/125 L=12m	3
2	Kolano równoram. DN50, 1*1m <90	2
3	Kolano równoram. DN50, 1*1m <80	2
4	Zawór odcinający DN50/125	2
5	Mufa termokurczliwa sieciowana D125 z pianką i korkami	12 kpl
6	Nasadka termokurczliwa D125	2
7	Pierścień uszczelniający D125	4
	<i>DN40/110 (48,3*2,6)</i>	
1	Rura prosta DN40/110 L=12m	3
2	Zawór odcinający DN40/110	6
3	Kolano równoram. DN40, 1*1m <80	2

4	Mufa termokurczliwa D110 sieciowana radiacyjnie z pianką konfekcjonowaną i korkami wtapianymi, wsporniki tulejki	20 kpl
5	Nasadka termokurczliwa D110	8
6	Pierścień uszczelniający D110	16
	Akcesoria	
1	Poduszka kompens. PE 200*1000*40	80
2	Poduszka kompens. PE 150*1000*40	24
4	Tulejki zaciskowe (100 szt)	2
5	Wsporniki drutów (100 szt)	2
6	Taśma papierowa do wsporników w mufach	10

WYKAZ MATERIAŁÓW DOSTAWA WYKONAWCY

Zabezpieczenie skrzyżowań z uzbrojeniem

1	Dzielone osłony rurowe do kabli A120PS, 3m	2 szt
2	Dzielone osłony rurowe do kabli A160PS, 3 m	4 szt
1.	Skrzynki żeliwne do zaworów preizolowanych	8KPL
	Materiały instal. do SWC	*2
1	Rura stalowa czarna bez szwu DN40, mb	6 m
2	Kolano stalowe czarne R=1,5D DN40	8
3	Zawór kulowy spawany DN40	2
4	Rura stalowa czarna bez szwu DN15, mb (spinka)	1
5	Zawór kulowy spawany DN15 (spinka z odpow)	3
6	Kolano stalowe czarne R=1,5D DN15	4
7	Otuliny izolacyjne DN40, 50mm, mb (wełna miner.z folią alum)	6 m

MATERIAŁY W POSIADANIU INWESTORA POBRAĆ Z MAGAZYNU PEC

1	Taśma ostrzegawcza (100m)	4
---	---------------------------	---