

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODBUDOWA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIESZKOWICACH PRZY UL SŁOWACKIEGO 1					
1		Piwnica - wzmocnienie fundamentów z izolacją			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb	m ²		
d.1	0504-05	139.51	m ²	139.510	
				RAZEM	139.510
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-02	5.55	m ³	5.550	
				RAZEM	5.550
3	KNR 19-01	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. IV - wykopy wewnętrzne i zewnętrzne	m ³		
d.1	0114-06	148.61	m ³	148.610	
				RAZEM	148.610
4	KNR 19-01	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m - wewnętrznych i zewnętrznych	m ²		
d.1	0117-02	145.50	m ²	145.500	
				RAZEM	145.500
5	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² - zewnętrzne	m ²		
d.1	0639-03	33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
6	KNR BC-02	Uszczelnienie spoin poziomych pionowych zaprawą systemową optolith	m		
d.1	0311-02	2420.00	m	2420.000	
				RAZEM	2420.000
7	KNR 19-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²		
d.1	0106-02	12.87	m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-05	29.87	m ²	29.870	
				RAZEM	29.870
9	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm	m ²		
d.1	0301-02	33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
10	KNR BC-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowym styrodur - przyklejenie płyt do powierzchni ścian	m ²		
d.1	0607-01	33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
11	KNR 19-01	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych murowanych z folii kubełkowej Remmers	m ²		
d.1	0605-01	33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
12	KNR BC-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	0607-06	33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
13	KNR 19-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV (ziemia z gruzem i błotem nie nadająca się do powtórnego wbudowania) zasypanie piaskiem frakcji 0-2	m ³		
d.1	0115-03	50.25	m ³	50.250	
				RAZEM	50.250
14	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych od spodu (podbijanie fundamentów) przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m ²	m ²		
d.1	0640-01	38.80	m ²	38.800	
				RAZEM	38.800
15	KNR 19-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm - STAL ZBROJENIOWA INWESTORA	kg		
d.1	0202-01	1102.00	kg	1102.000	
				RAZEM	1102.000
16	KNR 19-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm	kg		
d.1	0202-01	6074.20	kg	6074.200	
				RAZEM	6074.200
17	KNR 19-01	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze w ubj. do 0,5 m ³ betonu C20/25 W8	m ³		
d.1	0203-09				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		65.63	m ³	65.630	
				RAZEM	65.630
18	KNR 19-01 d.1 0616-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - podposadzkowe - STYROPIAN INWESTORA 139.51	m ²		
			m ²	139.510	
				RAZEM	139.510
19	KNR 19-01 d.1 0203-02	Układanie betonu na gruncie - podkład z betonu C8/10 21.88	m ³		
			m ³	21.880	
				RAZEM	21.880
20	KNR 19-01 d.1 0610-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PE z warstwą bitumiczną 139.41	m ²		
			m ²	139.410	
				RAZEM	139.410
21	KNR 19-01 d.1 0904-02 analogia	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm 139.41	m ²		
			m ²	139.410	
				RAZEM	139.410
22	KNR 19-01 d.1 0904-03	Posadzki cementowe z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm do 7 cm Krotność = 4.5 139.41	m ²		
			m ²	139.410	
				RAZEM	139.410
23	KNR 19-01 d.1 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy 169.82	m ³		
			m ³	169.820	
				RAZEM	169.820
24	KNR 19-01 d.1 0118-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. IV 148.61	m ³		
			m ³	148.610	
				RAZEM	148.610
25	KNR 19-01 d.1 0118-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IV Krotność = 40 148.61	m ³		
			m ³	148.610	
				RAZEM	148.610
26	KNR 19-01 d.1 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 21.65	m ³		
			m ³	21.650	
				RAZEM	21.650
27	KNR 19-01 d.1 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40 26.65	m ³		
			m ³	26.650	
				RAZEM	26.650
28	KNR 19-01 d.1 0622-02	Izolacje z papy asfaltowej na sucho - poziomo, dwie warstwy-papa podkładowa zgrzewalna icopal V60S30 103.66	m ²		
			m ²	103.660	
				RAZEM	103.660
29	KNR 19-01 d.1 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu - ściany zewnętrzne piwnic 33.50	m ²		
			m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
30	KNR 19-01 d.1 0302-02	Wymiana fundamentów z cegły budowlanej na zaprawie cementowej 5.32	m ³		
			m ³	5.320	
				RAZEM	5.320
31	KNR 19-01 d.1 0302-04	Wymiana fundamentów z kamienia średnio twardego na zaprawie cementowej 5.78	m ³		
			m ³	5.780	
				RAZEM	5.780
2		Piwnica -ściany			
32	KNR 4-01 d.2 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 3.46	m ³		
			m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
33	KNR 19-01 d.2 0339-02	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełne o gr. 1/2 cegły 41.80	m ²		
			m ²	41.800	
				RAZEM	41.800
34	KNR 19-01 d.2 0000 00 analogia	Montaż nadproży w murze	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.39	m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
35	KNR 19-01 d.2 0205-03 analogia	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m ³	m ³		
		1.11	m ³	1.110	
				RAZEM	1.110
36	KNR 19-01 d.2 0201-09	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu ponad 2,0 m ² - słupy, trzpienie, poduszki	m ²		
		19.96	m ²	19.960	
				RAZEM	19.960
37	KNR 19-01 d.2 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm - słupy i trzpienie S1/-1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, T1, T2, T3, T4	kg		
		470.83	kg	470.830	
				RAZEM	470.830
38	KNR 19-01 d.2 0203-13	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm o obj. do 0,5 m ³ - słupy, trzpienie, poduszki	m ³		
		2.22	m ³	2.220	
				RAZEM	2.220
39	KNR 19-01 d.2 0703-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej	m ²		
		335.14	m ²	335.140	
				RAZEM	335.140
40	KNR 19-01 d.2 0723-01	Tynki wewnętrzne renowacyjne w systemie WTA Optolith HSB, USP, ASP o pow. ponad 5 m ² na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich	m ²		
		413.62	m ²	413.620	
				RAZEM	413.620
41	KNR 19-01 d.2 0118-13 analogia	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		11.27	m ³	11.270	
				RAZEM	11.270
42	KNR 19-01 d.2 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40	m ³		
		11.27	m ³	11.270	
				RAZEM	11.270
43	KNR 19-01 d.2 0639-02	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ²	m ²		
		371.00	m ²	371.000	
				RAZEM	371.000
44	KNR 19-01 d.2 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
		371.00	m ²	371.000	
				RAZEM	371.000
45	KNR 4-01 d.2 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		15.60	m	15.600	
				RAZEM	15.600
46	KNR 4-01 d.2 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		33.60	m	33.600	
				RAZEM	33.600
47	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² - okiennych	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwiowych	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
49	KNR 4-01 d.2 0352-03	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		15.40	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
50	KNR 4-01 d.2 0331-03	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - trzpienie żelbetowe	m		
		20.56	m	20.560	
				RAZEM	20.560
51	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		9.06	m ²	9.060	
				RAZEM	9.060
52	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		37.80	m	37.800	
				RAZEM	37.800
53	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 27.00	szt. szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
54	KNR 19-01 d.2 0346-03	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad 1/2 cegły 0.89	m ³ m ³	0.890	
				RAZEM	0.890
55	KNR 19-01 d.2 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.46	m ³ m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
56	KNR 4-01 d.2 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej o osieży lub powierzchni ścian - pomieszczenie o obniżonej wysokości 33.37	m ² m ²	33.370	
				RAZEM	33.370
57	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 14.40	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
58	KNR 19-01 d.2 0645-03	Odrzymbianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2 413.62	m ² m ²	413.620	
				RAZEM	413.620
59	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - korona ścian 4.75	m ³ m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
60	KNR-W 2-02 d.2 0128-06	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków i rur systemowych Schidel Quatro Pro 20 5.20	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
61	KNR-W 2-02 d.2 0128-07	Wentylacyjne kanały z pustaków systemowych Schidel Quatro Pro 20 10.40	m m	10.400	
				RAZEM	10.400
3		Piwnica - strop nad piwnicą			
62	KNR 19-01 d.3 0205-07 analogia	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - stropu 2.44	m ³ m ³	2.440	
				RAZEM	2.440
63	KNR 19-01 d.3 0357-03	Rozebranie stropów odcinkowych gr. 1/2 cegły 146.79	m ² m ²	146.790	
				RAZEM	146.790
64	KNR 19-01 d.3 0358-01	Wykucie z muru belek stalowych 154.00	m m	154.000	
				RAZEM	154.000
65	KNR 19-01 d.3 0628-09	Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej 146.79	m ² m ²	146.790	
				RAZEM	146.790
66	KNR 4-01 d.3 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 146.79	m ² m ²	146.790	
				RAZEM	146.790
67	KNR 4-01 d.3 0428-04	Rozebranie legarów 154.00	m m	154.000	
				RAZEM	154.000
68	KNR 19-01 d.3 0201-09	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu ponad 2,0 m2 - żelbetowa płyta stropowa, podciąg, wieniec, wieniec opuszczony, nadproża okienne, poduszki 161.35	m ² m ²	161.350	
				RAZEM	161.350
69	KNR 19-01 d.3 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji betonowych i żelbetowych 323.77	mp mp	323.770	
				RAZEM	323.770

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 19-01 d.3 0205-03 analogia	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m3	m ³		
		7,73	m ³	7.730	
				RAZEM	7.730
71	KNR 19-01 d.3 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm - płyta stropowa p1/-1 siatka dolna , siatka górna , podciąg P1/-1,P2,P3,P4 oraz wieńce opuszczone wraz z nadprożami okiennymi .	kg		
		5272.47	kg	5272.470	
				RAZEM	5272.470
72	KNR 19-01 d.3 0203-12	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych o obj. ponad 1,5 m3	m ³		
		29.87	m ³	29.870	
				RAZEM	29.870
73	KNR 19-01 d.3 0118-13 analogia	Wywóz gruzu i innych elementów poroziórkowych sprzymowanych samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		45.78	m ³	45.780	
				RAZEM	45.780
74	KNR 19-01 d.3 0118-14 analogia	Wywóz gruzu i innych elementów sprzymowanych samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40	m ³		
		45.78	m ³	45.780	
				RAZEM	45.780
75	KNR 19-01 d.3 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	m ^{sc}		
		68.00	m ^{sc}	68.000	
				RAZEM	68.000
76	KNR 19-01 d.3 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły	m		
		15.44	m	15.440	
				RAZEM	15.440
77	KNR 4-01 d.3 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		96.55	m	96.550	
				RAZEM	96.550
78	KNR 19-01 d.3 0432-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m	szt. stempli		
		145.00	szt. stempli	145.000	
				RAZEM	145.000
79	KNR 19-01 d.3 0432-07	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m - rozebranie	szt. stempli		
		145.00	szt. stempli	145.000	
				RAZEM	145.000
4		Piwnica -Stołarka drzwiowa i okienna			
80	KNR 19-01 d.4 1019-02	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.5 m2	m ²		
		5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
81	KNR 19-01 d.4 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		26.46	m ²	26.460	
				RAZEM	26.460
82	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice dla drzwi piwnicznych	szt.		
		13.00	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
83	KNR-W 2-02 d.4 1037-02	Drzwi piwniczne deskowe pełne	m ²		
		21.32	m ²	21.320	
				RAZEM	21.320
84	KNR 2-02 d.4 1001-03	Okna drewniane wykonane na wzór istniejących	m ²		
		5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
5		Parter -Ściany			
85	KNR 4-01 d.5 0349-01	Rozebranie ścian,kominów i filarów z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		41.76	m ³	41.760	
				RAZEM	41.760
86	KNR 19-01 d.5 0220 10	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o gr. 12 cm	m ²		
		53.84	m ²	53.840	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.840
87	KNR 19-01 d.5 0311-03	Przymurowanie do ościeży ścianek o gr. przymurowania 1 cegły w murach z cegły budowlanej - drzwi bramne 4.88	m ² m ²	4.880	
				RAZEM	4.880
88	KNR 19-01 d.5 0308-08 analogia	Montaż nadproży w murze 1.10	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
89	KNR 19-01 d.5 0432-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m 145.00	szt. stempli szt. stempli	145.000	
				RAZEM	145.000
90	KNR 19-01 d.5 0432-07	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m - rozebranie 145.00	szt. stempli szt. stempli	145.000	
				RAZEM	145.000
91	KNR 4-01 d.5 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami ceramicznymi Porotherm 25x37x24 - 101,09 m ² (zużycie 47.74 szt/m ³) - MATERIAŁ INWESTORA 24.26	m ³ m ³	24.260	
				RAZEM	24.260
92	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęki podokienne 15.54	m ² m ²	15.540	
				RAZEM	15.540
93	KNR 19-01 d.5 0205-03 analogia	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m ³ 1.49	m ³ m ³	1.490	
				RAZEM	1.490
94	KNR 19-01 d.5 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm - słupy i trzpienie 470.43	kg kg	470.430	
				RAZEM	470.430
95	KNR 19-01 d.5 0201-08	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 2,0 m ² - słupy i trzpienie 26.78	m ² m ²	26.780	
				RAZEM	26.780
96	KNR 19-01 d.5 0203-10	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze o obj. 0,5-1,0 m ³ - beton C20/25 2.56	m ³ m ³	2.560	
				RAZEM	2.560
97	KNR 19-01 d.5 0703-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły 203.67	m ² m ²	203.670	
				RAZEM	203.670
98	KNR 19-01 d.5 0723-01	Tynki wewnętrzne zwykle kat. II o pow. ponad 5 m ² na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich 492.55	m ² m ²	492.550	
				RAZEM	492.550
99	KNR 19-01 d.5 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych - podkład tynkarski ścian parteru i klatki schodowej 99.87	m ² m ²	99.870	
				RAZEM	99.870
100	KNR 19-01 d.5 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 187.56	m ² m ²	187.560	
				RAZEM	187.560
101	KNR 19-01 d.5 0639-02	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ² 187.56	m ² m ²	187.560	
				RAZEM	187.560
102	KNR-W 2-02 d.5 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 43.50	m m	43.500	
				RAZEM	43.500
103	KNR 4-01 d.5 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 5.44	m ³ m ³	5.440	
				RAZEM	5.440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR 19-01 d.5 0118-13 analogia	Wywóz gruzu i innych elementów poroziórkowych spryzmowanych samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		43.25	m ³	43.250	
				RAZEM	43.250
105	KNR 19-01 d.5 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40	m ³		
		43.25	m ³	43.250	
				RAZEM	43.250
6		Parter - Strop nad parterem			
106	KNR 19-01 d.6 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - płyty gr. do 15 cm	m ³		
		1.65	m ³	1.650	
				RAZEM	1.650
107	KNR 4-01 d.6 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2	m		
		152.45	m	152.450	
				RAZEM	152.450
108	KNR 4-01 d.6 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		152.45	m ²	152.450	
				RAZEM	152.450
109	KNR 4-01 d.6 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
		152.45	m ²	152.450	
				RAZEM	152.450
110	KNR 4-01 d.6 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
		152.45	m ²	152.450	
				RAZEM	152.450
111	KNR 19-01 d.6 0433-01	Podstemplowanie tymczasowe płyt balkonowych w poziomie I piętra	m ²		
		14.55	m ²	14.550	
				RAZEM	14.550
112	KNR 19-01 d.6 0433-05	Rozebranie stemplowania płyt balkonowych w poziomie I piętra	m ²		
		14.55	m ²	14.550	
				RAZEM	14.550
113	KNR 19-01 d.6 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji betonowych i żelbetowych	mp		
		496.65	mp	496.650	
				RAZEM	496.650
114	KNR 19-01 d.6 0201-06	Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu 5,0-10,0 m2	m ²		
		161.79	m ²	161.790	
				RAZEM	161.790
115	KNR 19-01 d.6 0432-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m	szt. stempli szt. stempli		
		168.00		168.000	
				RAZEM	168.000
116	KNR 19-01 d.6 0432-07	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m - rozebranie	szt. stempli szt. stempli		
		168.00		168.000	
				RAZEM	168.000
117	KNR 19-01 d.6 0431-07	Tymczasowe podstemplowanie zagrożonych nadproży - parteru i I piętra	m		
		88.00	m	88.000	
				RAZEM	88.000
118	KNR 19-01 d.6 0431-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian z krawędziaków o przekroju do 250 cm2 - parteru i I piętra	m		
		112.00	m	112.000	
				RAZEM	112.000
119	KNR 19-01 d.6 0431-05	Podstemplowanie zagrożonych ścian - rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2	m		
		112.00	m	112.000	
				RAZEM	112.000
120	KNR 19-01 d.6 0205-03	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m3	m ³		
		7.73	m ³	7.730	
				RAZEM	7.730

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121	KNR 19-01 d.6 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm - płyty stropowej i płyt balkonowych p1/0 siatka dolna siatka górna , wieniec W1/0 , wieniec W2/0 , nadproże N3a/0 , podciąg P1/0 , P2/0 , P3/0 , P4/0 , P5/0 , P6/0 5972.47	kg kg	5972.470	5972.470
				RAZEM	5972.470
122	KNR 19-01 d.6 0203-12	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. ponad 1,5 m3 44.40	m ³ m ³	44.400	44.400
				RAZEM	44.400
123	KNR 19-01 d.6 0723-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II o pow. ponad 5 m2 na podłożach ceramicznych na stropach płaskich 146.79	m ² m ²	146.790	146.790
				RAZEM	146.790
124	KNR 19-01 d.6 0730-02	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych na belkach, pasach, fasetach dekoracyjnych, słupach, gzymsach, kolumnach itp. z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o pow. ponad 1 m2 18.89	m ² m ²	18.890	18.890
				RAZEM	18.890
125	KNR 19-01 d.6 0118-13 analogia	Wywóz gruzu i innych elementów porozbiórkowych spryzmowanych samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 51.27	m ³ m ³	51.270	51.270
				RAZEM	51.270
126	KNR 19-01 d.6 0118-14	Wywóz gruzu i innych elementów porozbiórkowych spryzmowanych samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40 51.27	m ³ m ³	51.270	51.270
				RAZEM	51.270
7		Parter - Stolarka drzewiowa i okienna			
127	KNR 19-01 d.7 1019-02	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.5 m2 21.20	m ² m ²	21.200	21.200
				RAZEM	21.200
128	KNR 19-01 d.7 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2 16.22	m ² m ²	16.220	16.220
				RAZEM	16.220
129	KNR 2-02 d.7 1001-03	Okna drewniane wykonane na wzór istniejących 13.71	m ² m ²	13.710	13.710
				RAZEM	13.710
130	d.7 wycena indywidualna	Renowacja skrzydeł drzwiowych bramnych - demontaż drzwi bramnych i ponowny montaż na konstrukcji drewnianej na stałe do ściany zewnętrznej imitujące cechy użytkowe 1.00	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
131	KNR 4-01 d.7 1301-08	Wymiana lub uzupełnienie wyspów piwnicznych - kratki wema 2.00	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
132	KNR 4-01 d.7 0303-04	studzienki okienne piwniczne z cegły pełnej - wysp(naświetle) 2 szt 3.89	m ² m ²	3.890	3.890
				RAZEM	3.890
133	KNR 19-01 d.7 0810-03	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej stydzenek okiennych piwnicznych 8.98	m ² m ²	8.980	8.980
				RAZEM	8.980
134	KNR 19-01 d.7 0203-01	Układanie betonu na gruncie - w podłożach, podłogach, elementach betonowych o obj. do 0,5 m3 - studzienki okienne piwniczne 0.448	m ³ m ³	0.448	0.448
				RAZEM	0.448
8		I Piętro - Ściany			
135	KNR 4-01 d.8 0349-01	Rozebranie ścian, kominów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 30.73	m ³ m ³	30.730	30.730
				RAZEM	30.730
136	KNR 19-01 d.8 0305-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły 66.32	m ² m ²	66.320	66.320
				RAZEM	66.320
137	KNR 19-01 d.8 0330 10	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego ytong o gr. 11.5 cm 53.84	m ² m ²	53.840	53.840

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.840
138	KNR 19-01 d.8 0307-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego ytong o gr. 24 cm 104.93	m ² m ²	104.930	
				RAZEM	104.930
139	KNR 19-01 d.8 0308-08 analogia	Montaż nadproży w murze 1.10	m ³ m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
140	KNR 19-01 d.8 0205-03 analogia	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m ³ 1.49	m ³ m ³	1.490	
				RAZEM	1.490
141	KNR-W 2-02 d.8 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 88.00	m m	88.000	
				RAZEM	88.000
142	KNR 4-01 d.8 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie - wnęki podokienne ścianki balkonów 17.60	m ² m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
143	KNR 19-01 d.8 0201-04	Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych - słupy , trzpienie , poduszki 26.78	m ² m ²	26.780	
				RAZEM	26.780
144	KNR 19-01 d.8 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm - słupy i trzpienie 489.67	kg kg	489.670	
				RAZEM	489.670
145	KNR 19-01 d.8 0203-10	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 0,5-1,0 m ³ 2.56	m ³ m ³	2.560	
				RAZEM	2.560
146	KNR 19-01 d.8 0703-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły 93.00	m ² m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
147	KNR 19-01 d.8 0705-02	Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych - podkład tynkarski 466.67	m ² m ²	466.670	
				RAZEM	466.670
148	KNR 19-01 d.8 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 93.00	m ² m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
149	KNR 19-01 d.8 0639-02	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ² 93.00	m ² m ²	93.000	
				RAZEM	93.000
150	KNR-W 2-02 d.8 0128-06	Kominy systemowe Schidel Quatro Pro20 7.47	m m	7.470	
				RAZEM	7.470
151	KNR-W 2-02 d.8 0128-07	Wentylacyjne kanały podwójne z pustaków schidel 22.41	m m	22.410	
				RAZEM	22.410
152	KNR 19-01 d.8 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odl. do 1 km 32.22	m ³ m ³	32.220	
				RAZEM	32.220
153	KNR 19-01 d.8 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40 32.22	m ³ m ³	32.220	
				RAZEM	32.220
9		I Piętro - Strop			
154	KNR 19-01 d.9 0205-07 analogia	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - stropu 1.05	m ³ m ³	1.050	
				RAZEM	1.050

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR 4-01 d.9 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 99.34	m m	99.340	
				RAZEM	99.340
156	KNR 4-01 d.9 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanymi 97.66	m ² m ²	97.660	
				RAZEM	97.660
157	KNR 4-01 d.9 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałapów 97.66	m ² m ²	97.660	
				RAZEM	97.660
158	KNR 4-01 d.9 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 97.66	m ² m ²	97.660	
				RAZEM	97.660
159	KNR 19-01 d.9 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji betonowych i żelbetowych 499.87	mp mp	499.870	
				RAZEM	499.870
160	KNR 19-01 d.9 0201-09	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu ponad 2,0 m2 - płyty stropowe, belki, wieńce i podciąg (etapy) 176.67	m ² m ²	176.670	
				RAZEM	176.670
161	KNR 19-01 d.9 0205-03 analogia	Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu ponad 0,015 m3 7.93	m ³ m ³	7.930	
				RAZEM	7.930
162	TZKNBK V - d.9 299	Podstemplowanie zagrożonych płyt balkonowych szalunku gzymsu podwieszono- nego żelbetowego na II piętrze - tymczasowe 32.25	m m	32.250	
				RAZEM	32.250
163	TZKNBK V - d.9 305	Rozebranie stemplowania płyt balkonowych szalunku gzymsu podwieszono- go na II piętrze 32.25	m m	32.250	
				RAZEM	32.250
164	KNR 19-01 d.9 0201-08	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 2,0 m2 - podwieszony gzyms żelbetowy 68.85	m ² m ²	68.850	
				RAZEM	68.850
165	KNR 19-01 d.9 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje wymagające gęścia zbrojenia - Podciąg P1/1,P2/1,P3/1,P4/1,P5/1,Nadproże N6/1,Wieniec W1/1,W2/1,W2a/ 1,W3/1, Gzyms żelbetowy, Płyta stropowaP1/1/siatka dolna siatka górna 6123.44	kg kg	6123.440	
				RAZEM	6123.440
166	KNR 4-01 d.9 1303-02	Wykonanie i montaż kotew do murłat - gzyms żelbetowy wieniec 47.00	szt szt	47.000	
				RAZEM	47.000
167	KNR 19-01 d.9 0203-12	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- mniejszym wymiarze do 20 cm o obj. ponad 1,5 m3 47.20	m ³ m ³	47.200	
				RAZEM	47.200
168	KNR 19-01 d.9 0203-17	Betonowanie podwieszono- go gzymsu żelbetowego 10.26	m ³ m ³	10.260	
				RAZEM	10.260
169	KNR 19-01 d.9 0118-13 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 27.73	m ³ m ³	27.730	
				RAZEM	27.730
170	KNR 19-01 d.9 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40 27.73	m ³ m ³	27.730	
				RAZEM	27.730
10		I Piętro - Stolarka drzwiowa i okienna			
171	KNR 19-01 d.10 1019-02	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 1.5 m2 7.72	m ² m ²	7.720	
				RAZEM	7.720
11		II Piętro - Głazny			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
172	KNR 19-01 d.11 0339-10	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego ytong o gr. 11.5 cm	m ²		
		28.89	m ²	28.890	
				RAZEM	28.890
173	KNR 19-01 d.11 0307-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego ytong o gr. 24 cm	m ²		
		73.07	m ²	73.070	
				RAZEM	73.070
174	KNR 19-01 d.11 0307-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego ytong o gr. 24 cm - ściana szczytowa(1)	m ²		
		34.01	m ²	34.010	
				RAZEM	34.010
175	KNR 19-01 d.11 0307-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków betonu komórkowego o gr. 36 cm- ściana szczytowa (2)	m ²		
		29.80	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
176	KNR AT-31 d.11 0301-04	Ocieplenie w systemie ; płyty z wełny mineralnej gr. 12 cm na ścianach - ściana szczytowa(1)	m ²		
		34.01	m ²	34.010	
				RAZEM	34.010
177	KNR 19-01 d.11 0308-08 analogia	Montaż nadproży w murze	m ³		
		1.10	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
178	KNR-W 2-02 d.11 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		31.50	m	31.500	
				RAZEM	31.500
179	KNR 19-01 d.11 0201-08	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu do 2,0 m ² - trzpień T1/2,T2/2,Śłupy i wieńce w tym skośne S1/2,S2/2,S2/2,S3/2,S4/2,S4/2,S4/2,S4/2,S8/2,S5/2,S5/2,S7/2,S6/2,S10/2,S9/2,W1/2,W2/2	m ²		
		101.50	m ²	101.500	
				RAZEM	101.500
180	KNR 19-01 d.11 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. ponad 12 mm	kg		
		1150.00	kg	1150.000	
				RAZEM	1150.000
181	KNR 19-01 d.11 0203-10	Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. 0,5-1,0 m ³ - słupy, słupy skośne, trzpień, wieńce skośne	m ³		
		8.25	m ³	8.250	
				RAZEM	8.250
12		II Piętro - Strop			
182	KNR 19-01 d.12 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji betonowych i żelbetowych	mp		
		322.55	mp	322.550	
				RAZEM	322.550
183	KNR 19-01 d.12 0201-09	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu ponad 2,0 m ²	m ²		
		218.01	m ²	218.010	
				RAZEM	218.010
184	KNR 19-01 d.12 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm	kg		
		4689.00	kg	4689.000	
				RAZEM	4689.000
13		klatka schodowa od poziomu -2.72 m do poziomu +6.815 m			
185	KNR 19-01 d.13 0201-01	Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji betonowych i żelbetowych	mp		
		136.35	mp	136.350	
				RAZEM	136.350
186	KNR 4-01 d.13 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
		31.19	m ²	31.190	
				RAZEM	31.190
187	KNR 4-01 d.13 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		48.00	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
188	KNR 4-01 d.13 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		48.00	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
189 d.13	KNR 19-01 0201-09	Deskowanie konstrukcji złożonych betonowych i żelbetonowych o pow. w rozwi- nięciu ponad 2,0 m2 - biegi ,stopnie, spoczniki , belki i podciągi schodowe 106.33	m ² m ²	 106.330	 106.330
				RAZEM	106.330
190 d.13	KNR 19-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm 1780.44	kg kg	 1780.440	 1780.440
				RAZEM	1780.440
191 d.13	KNR 19-01 0203-17	Betonowanie stopni, słupków poduszek itp. 9.78	m ³ m ³	 9.780	 9.780
				RAZEM	9.780
192 d.13	KNR 19-01 0118-13 analogia	Wywóz gruzu i innych elementów poroziórkowych spryzmowanych samocho- dami samowyładowczymi na odl. do 1 km 6.92	m ³ m ³	 6.920	 6.920
				RAZEM	6.920
193 d.13	KNR 19-01 0118-14 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40 6.92	m ³ m ³	 6.920	 6.920
				RAZEM	6.920
14		Dach			
194 d.14	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12.00	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
195 d.14	KNR 19-01 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu 0.32	m ³ m ³	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
15		Elewacja			
196 d.15	wycena indy- widualna	Demontaż haków i izolatorów i innych elementów 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
197 d.15	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 72.50	m ² m ²	 72.500	 72.500
				RAZEM	72.500
198 d.15	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych w systemie WTA Optolith HSB,USP,ASP o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich 129.10	m ² m ²	 129.100	 129.100
				RAZEM	129.100
199 d.15	KNR 19-01 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej 22.00	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
200 d.15	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 12.00	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
201 d.15	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych w systemie WTA Optolith HSB,USP,ASP na gzymsach,węgarkach,balkonach i pilastrach 58.82	m ² m ²	 58.820	 58.820
				RAZEM	58.820
202 d.15	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków 187.92	m ² m ²	 187.920	 187.920
				RAZEM	187.920
203 d.15	KNR 19-01 0816-01	Wykonanie gładzi w systemie WTA Optolith na ścianach płaskich, gzymsach,balkonach,pilastrach 143.54	m ² m ²	 143.540	 143.540
				RAZEM	143.540
204 d.15	KNR 19-01 1304-05 kalk. własna	Wystrój plastyczny w technice tynku ciągnionego i odlewu sztukatorskiego wy- konany ze specjalistycznych zapraw przeznaczonych do tego celu firmy Opto- lith - elewacji północnej 1.00	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
205 d.15	KNR 2-02 0829-06 analogia	Licowanie cokołu płytkami na klej metodą zwykłą 39.39	m ² m ²	 39.390	 39.390

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
206	KNR 4-01 d.15 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników klinkierowych w ścianach z cegieł - cokół	szt.		
		10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
207	KNR-W 2-02 d.15 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		322.00	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
208	KNR 2-02 d.15 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.:111,112,117,118,129,136,155,162,163,168,183,194,196,197,198,199, 200,201,202,203,204,207)			
209	KNR 19-01 d.15 0118-13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odl. do 1 km	m ³		
		2.44	m ³	2.440	
				RAZEM	2.440
210	KNR 19-01 d.15 0118-14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 40	m ³		
		2.44	m ³	2.440	
				RAZEM	2.440
16		Elewacja z dociepleniem			
211	KNR 0-17 d.16 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		108.82	m ²	108.820	
				RAZEM	108.820
212	KNR AT-31 d.16 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		11.65	m	11.650	
				RAZEM	11.650
213	KNR AT-31 d.16 0103-05	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach	m ²		
		108.82	m ²	108.820	
				RAZEM	108.820
214	KNR AT-31 d.16 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
		108.82	m ²	108.820	
				RAZEM	108.820
215	KNR AT-31 d.16 0702-03	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian fasadowymi płytami z wełny mineralnej metodą lekką mokrą	m ²		
		108.82	m ²	108.820	
				RAZEM	108.820
216	KNR AT-31 d.16 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
217	KNR AT-31 d.16 0602-01	Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienko-warstwowe mineralne wyprawy tynkarskie	m ²		
		108.82	m ²	108.820	
				RAZEM	108.820
218	KNR-W 2-02 d.16 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		126.55	m ²	126.550	
				RAZEM	126.550
219	KNR 2-02 d.16 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:211,213,214,215,216,217)	m-g		
				RAZEM	77.230
17		Instalacje Kanalizacyjne			
220	KNR 4-02 d.17 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		136.00	m	136.000	
				RAZEM	136.000
221	KNR 4-02 d.17 0235-06 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych	kpl.		
		20.00	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
222	KNR 2-15 d.17 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		7.19	m	7.190	
				RAZEM	7.190
18		Instalacje Wodociągowe			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
223 d.18	KNR 2-15 0104-02 analogia	Demontaż rurociągów w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15-40 mm 125.00	m m	 125.000	
				RAZEM	125.000
224 d.18	KNR 2-15 0115-01 analogia	Demontaż urządzeń wodociągowych 25.00	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
225 d.18	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15-40 mm z tworzywa sztucznego- piwnica 9.20	m m	 9.200	
				RAZEM	9.200
19		Instalacje Elektryczne			
226 d.19	KNR-W 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 1200.00	m m	 1200.000	
				RAZEM	1200.000
227 d.19	KNR-W 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 56.00	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
228 d.19	KNR-W 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 8.00	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
229 d.19	KNR-W 4-03 1147-02	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych w sufitach 54.00	kpl. kpl.	 54.000	
				RAZEM	54.000
230 d.19	KNR-W 4-03 1148-02	Demontaż puszek wtykowych trójnikowych lub krzyżowych 75.00	szt. szt.	 75.000	
				RAZEM	75.000
231 d.19	KNR 4-03 0304-01	Wymiana tablic RM+TT 6.00	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
232 d.19	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 256.00	m m	 256.000	
				RAZEM	256.000
233 d.19	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 232.00	m m	 232.000	
				RAZEM	232.000
234 d.19	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 256.00	m m	 256.000	
				RAZEM	256.000
235 d.19	KNNR 5 0716-03	Układanie kabli - zasilenie rozdzielnic RM z rozdzielnicy głównej 128.00	m m	 128.000	
				RAZEM	128.000
236 d.19	KNNR 5 0105-01	Rury - peszel 256.00	m m	 256.000	
				RAZEM	256.000
237 d.19	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 16.55	m m	 16.550	
				RAZEM	16.550
238 d.19	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla bednarki w sposób ręczny w gruncie kat. III 11.91	m ³ m ³	 11.910	
				RAZEM	11.910
239 d.19	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 11.91	m ³ m ³	 11.910	
				RAZEM	11.910
240 d.19	KNR 5-08 0209-01	Przewod natynkowe łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układowany na sufitach - piwnica 125.000	m m	 125.000	
				RAZEM	125.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
241	KNR 5-08 d.19 0209-06	Przewód MULTIBIT 2xCORAX-75 2xUTPSE 1xFTTH 2J 122.00	m m	122.000	
				RAZEM	122.000
20		Przyłącze Wodociągowe			
242	KNR 19-01 d.20 0106-02	Rozebranie nawierzchni z kostki 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
243	KNR 19-01 d.20 0114-06	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. IV 35.20	m ³ m ³	35.200	
				RAZEM	35.200
244	KNR 19-01 d.20 0117-02	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m 75.40	m ² m ²	75.400	
				RAZEM	75.400
245	KNR 2-18 d.20 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 32.00	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
246	KNR-W 2-18 d.20 0802-01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr.do 80 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
247	KNR-W 2-18 d.20 0205-01	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.50 mm 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
248	KNR-W 2-15 d.20 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
249	KNR-W 2-18 d.20 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm 39.55	m m	39.550	
				RAZEM	39.550
250	KNR-W 2-19 d.20 0102-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 39.55	m m	39.550	
				RAZEM	39.550
251	KNR 2-18 d.20 0802-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nom. do 100 mm 1.00	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
252	KNR 19-01 d.20 0115-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV 32.20	m ³ m ³	32.200	
				RAZEM	32.200
253	KNR 2-31 d.20 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
254	KNR 2-31 d.20 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki 85% 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21		Przyłącze Kanalizacyjne			
255	KNR 4-01 d.21 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 8.80	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
256	KNR 4-01 d.21 0333-10	Przebiec otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
257	KNR 4-05I d.21 0315-01	Demontaż rurociągu z rur kamionkowych o średnicy nominalnej 160 mm uszczelnionego zaprawą cementową 10.80	m m	10.800	
				RAZEM	10.800
258	KNR-W 2-18 d.21 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10.80	m m	10.800	
				RAZEM	10.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
259 d.21	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów piaskiem z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 8.80	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
260 d.21	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 8.80	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
261 d.21	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 8.80	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800
262 d.21	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 160 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2.00	msc. m msc.	2.000	1.000
				RAZEM	2.000

