

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa dróg dla pieszych na terenie Gminy Miasto Zgierz - ulica Podgórna - przejście  
ADRES INWESTYCJI : Zgierz  
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz  
ADRES INWESTORA : pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewelina Pruska  
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i towarzyszące</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0,006	
		0,006		RAZEM	0,006
<b>2</b>		<b>Wyniesione przejścia dla pieszych</b>			
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-03	grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	38,000	
	0803-04	38		RAZEM	38,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	kat. I-IV - 5 cm głębokości (łącznie 15 cm)	m <sup>2</sup>	38,000	
		Krotność = 3		RAZEM	38,000
		38			
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-07	kat. IV	m <sup>3</sup>	19,000	
		poz.5		RAZEM	19,000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-08	Krotność = 4	m <sup>3</sup>	19,000	
		poz.2*0,5		RAZEM	19,000
6	4515	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.2		nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	38,000	
		poz.2		RAZEM	38,000
7	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-03	do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	38,000	
		analiza indywidualna		RAZEM	38,000
		poz.6			
8	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0110-01	poz.7	m <sup>2</sup>	38,000	
				RAZEM	38,000
9	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na	m <sup>2</sup>		
d.2	0304-03	podsypance cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	38,000	
		poz.8		RAZEM	38,000
<b>3</b>		<b>Oznakowanie</b>			
10	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	0702-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.3	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	10,000	
		10		RAZEM	10,000
12	KNR AT-04	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas	m <sup>2</sup>		
d.3	0204-02	chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-	m <sup>2</sup>	20,000	
		wanie strukturalne		RAZEM	20,000
		20			