


Stadium:	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>			
Nazwa obiektu budowlanego lub zamierzenia budowlanego:	Remont drogi gminnej nr 270713K "Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157 w ramach zadania pn: Modernizacja drogi gminnej nr 270713K "Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157			
Adres obiektu budowlanego:	województwo małopolskie powiat gorlicki gmina Lipinki m. Wójtowa			
Nr ewidencyjne działek:	333/3, 650/3, 696/1, 697/1, 698/1, 706/1, 644, 402/1, 403/1, 404/1, 401/1, 410/1, 413/1, 400/1 jednostka ewidencyjna: Lipinki [120505_2], obręb: Wójtowa [Nr 0006]			
Zamawiający:		<b>GMINA LIPINKI</b> 38-305 Lipinki 53		
Kody CPV 2008: (Wspólny Słownik Zamówień)	<b>Dział</b>	<b>Grupy</b>	<b>Klasy</b>	<b>Kategorie</b>
	<b>45000000-7</b>	<b>45100000-8</b>	<b>45110000-1</b>	<b>45112000-5</b>
		<b>45200000-9</b>	<b>45230000-8</b>	<b>45233120-6</b>
Nr projektu:	<b>7221.2</b>		Nr i data umowy:	<b>5.11.2021</b>
Rewizja:	<b>1.0</b>		Data opracowania:	<b>11.2021</b>
Jednostka opracowująca kosztorys:	<b>Biuro Projektowe „PASSOŃ” Tomasz Passoń</b> 38-242 Skołyszyn 87A			
Funkcja	Imię i nazwisko		Podpis	Data
Kosztorysant:	mgr inż. Tomasz Passoń upr. nr: PDK/0199/PWOD/14 spec. inż. drogowej			<b>11.2021</b>



Remont drogi gminnej nr 270713K  
"Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża  
w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157  
w ramach zadania pn:  
Modernizacja drogi gminnej nr 270713K  
"Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża  
w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157

---

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### I. Część opisowa

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Opis inwestycji
4. Założenia do kosztorysowania
5. Przedmiar robót



Remont drogi gminnej nr 270713K  
"Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża  
w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157  
w ramach zadania pn:  
Modernizacja drogi gminnej nr 270713K  
"Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża  
w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157

---

## OPIS INWESTYCJI

### 1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie Inwestora z listopada 2021r.
- 1.2. Mapa zasadnicza
- 1.3. Mapa ewidencyjna
- 1.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82
- 1.5. Pomiary geodezyjne uzupełniające.
- 1.6. Wizja lokalna

### 2. Zakres opracowania

Opracowaniem objęto remont drogi gminnej nr 270713K „Granice - Sośniny” oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157 o łącznej długości 1157mb.

### 3. Opis stanu istniejącego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren płaski. Łączna długość odcinka remontowanego drogi gminnej wynosi 1157m. Droga posiada nawierzchnię twardą ulepszoną. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Liczne ubytki w nawierzchni powodują tworzenie się zastoisk wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyżone pobocza gruntowe utrudniają spływ wód opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawężają koronę drogi. Celem poprawy komfortu podróży i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jego remont.

### 4. Opis stanu projektowanego

Projektuje się remont drogi gminnej nr 270713K „Granice - Sośniny” oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157, w razie potrzeby lokalna likwidacja przełomów w nawierzchni istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji  $k > 8 \text{ m/dobę}$  oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych  $C_{90/3}$ . Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubości 8cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 2,50 – 4,00. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

**CAŁOŚĆ PRZEBUDOWY ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI  
GMINNEJ. PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOŚĆ DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN**



#### Przekrój normalny

Przekrój normalny drogi ma następujące parametry:

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| - szerokość jezdni          | - 2,50 – 4,00m   |
| - pobocze jednostronne      | - 2 x 0,50m      |
| - spadek poprzeczny jezdni  | - daszkowy 2,00% |
| - spadek poprzeczny pobocza | - 8,00%          |
| - pochylenie skarp          | - 1 : 1,5        |

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- 4cm – WARSTWA ŚCIERALNA – Mieszanka mineralno asfaltowa
- 4cm – WARSTWA WIĄŻĄCA – Mieszanka mineralno asfaltowa
- istniejąca konstrukcja drogi

#### 5. Infrastruktura inżynierska

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej. Nie będzie on ingerowała w sieci podziemne i nadziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które mogły by oddziaływać na uzbrojenie inżynierskie terenu.

#### 6. Organizacja ruchu

##### 6.1 Stała organizacja ruchu

Przebudowa drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu.

##### 6.2 Organizacja ruchu na czas budowy

Na czas wykonywania robót, na odcinku objętym niniejszym projektem zostanie wprowadzone oznakowanie wg „Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca robót.



Remont drogi gminnej nr 270713K  
"Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża  
w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157  
w ramach zadania pn:  
Modernizacja drogi gminnej nr 270713K  
"Granice - Sośniny" oraz drogi wewnętrznej k. Krzyża  
w m. Wójtowa w km lok. 0+000 - km 1+157

---

## **ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA**

### **Podstawa prawna:**

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389).

### **Założenia:**

1. Materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć na składowisko do utylizacji.
2. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
3. Materiały z rozbiórek zjazdów odwieźć w miejsce uzgodnione z właścicielem posesji przy której znajduje się zjazd
4. Na istniejących terenach zielonych założono zdjęcie warstwy humusu z darnią o łącznej grubości 15cm. Część humusu potrzebną do odtworzenia terenów zielonych należy zgromadzić na hałdzie w obrębie budowy, pozostałą część wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
5. Roboty ziemne prowadzić maszynowo.
6. Dla odtworzenia terenów zielonych przyjęto rozścielenie warstwy humusu grubości 10 cm.
7. Tabele przedmiaru robót nie uwzględniają robót tymczasowych, tj. robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Passoń

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CPV 45230000</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	STWiORB D-06.03.01	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z odwozem urobku 1157*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1157.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1157.00</b>
2 d.1	STWiORB D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ((4+0.08+0.08)*467)+((2.9+0.08+0.08)*327)+((2.5+0.08+0.08)*363)+200*4+45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4843.92	
					<b>RAZEM</b>	<b>4843.92</b>
3 d.1	STWiORB D-05.03.27	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 4*2*1+3*1*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
4 d.1	STWiORB D-05.03.27	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 2 4*2*2+3*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
<b>2</b>		<b>CPV 45230000</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>			
5 d.2	STWiORB D-05.03.27	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 3950.52*1.5*0.025+200*4*1.5*0.025+200*4*8*0.025+45*3*8*0.025	t t	 365.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>365.14</b>
6 d.2	STWiORB D-05.03.27	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ((4+0.08+0.08)*467)+((2.9+0.08+0.08)*327)+((2.5+0.08+0.08)*363)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3908.92	
					<b>RAZEM</b>	<b>3908.92</b>
7 d.2	STWiORB D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> ((4+0.04+0.04)*477)+((2.9+0.04+0.04)*327)+((2.5+0.04+0.04)*363)+200*4+45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4792.16	
					<b>RAZEM</b>	<b>4792.16</b>
8 d.2	STWiORB D-05.03.27	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) ((4+0.04+0.04)*477)+((2.9+0.04+0.04)*327)+((2.5+0.04+0.04)*363)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3857.16	
					<b>RAZEM</b>	<b>3857.16</b>
<b>3</b>		<b>CPV 45230000</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
9 d.3	STWiORB D-04.04.01	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza (1156+245)*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1401.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1401.00</b>
10 d.3	STWiORB D-05.03.27	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zalanie krawędzi i szczelin (1156*2+2.5+4+4+3.5+490)*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 281.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>281.60</b>