

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

woj.: łódzkie  
powiat: piotrkowski  
Gmina: Rozprza  
Obreń: Wola Niechicka Stara 0033  
działka: 387  
Obreń: Niechicice 0021  
działka: 2187


układ współrzędnych - "2000"  
poziom odniesienia - Kronsztadt "60"  
mapa wykonana na podstawie baz danych  
prowadzonych przez PODGIK  
oraz pomiaru własnego

Uzgodniono w PODGIK  
Mapa aktualna na dzień 03.09.2021  
w zakresie opracowania -

Mapy wykonano bez ustalenia dokładności granicznych  
wymiary: 1:25 000 i 1:50 000 z doprecyzowaniem danych  
w oparciu o standardy techniczne wykorzystania  
geodezyjnych pomiarów terenowych i rysunków technicznych.  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1429)

Wykonał: Geodeta uprawniony -


szkic orientacyjny skala 1 : 25 000



Nie wyklucza się istnienia w terenie  
innych nie wykazanych na niniejszej  
mapie urządzeń podziemnych, które  
nie były zgłoszone do inwentaryzacji

Za przewody nie zgłoszone do  
inwentaryzacji geodezyjnej oraz za  
przewody inwentaryzowane uprzednio  
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi  
odpowiedzialności

Oświadczenie Geodety	
Zgodnie z art. 12b ust. 2a-2c ustawy z dnia 17 maja 1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oświadcza, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera opartej technicznie i organizacyjnie zweryfikowanej przez organ Śłużby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac.	
Dane techniczne oświadczenia: Nazwa organu Śłużby Geodezyjnej i Kartograficznej: STANISŁAWA PIOTRKOWSKA	
Miejscowość: Rozprza	
Numer oraz data wystawienia pożytecznego projektu ewidencyjnego: Projekt ewidencyjny nr 1 z dnia 27.08.2021 r.	
Wykonawca prac geodezyjnych: Łukasz Zieliński	
Kierownik prac geodezyjnych: Łukasz Zieliński	
Numer operacji ewidencyjnych: 1000	
Kierownik prac geodezyjnych: Łukasz Zieliński	
Jednostka odpowiedzialna i adres: Gmina Rozprza, ul. 100-lecia 3, 97-340 Rozprza	
Pozostałe dane: Nazwa i adres jednostki odpowiedzialnej: Gmina Rozprza, ul. 100-lecia 3, 97-340 Rozprza	
Oświadczenie: Oświadczam, że jest obowiązkiem złożyć oświadczenie, które jest stroną zleceniarza, numer 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	



## LEGENDA:

- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
- PRZEBUDOWA ZIAZDÓW - KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
- PROJEKTOWANY KRAWIEZNIK 100 x 30 x 20
- PROJEKTOWANY KRAWIEZNIK 100 x 30 x 15
- PROJEKTOWANY ŚCIEK Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE 100X30X8 - CHODNIKI
- PROJEKTOWANE OPORKI 100X30X12 - ZIAZDÓW
- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA PRZESŁY DLA PIESZYCH
- PROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM
- PROJEKTOWANE ZELENIENIE
- PROJEKTOWANE UMOCNIENIE SKARP PŁYTAMI AZUROWYMI 60X40X8
- OTWIERZENIE POROBYZ DISTRUKTEM BITUMIENNYM GR. 15 CM
- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR 5
- PROJEKTOWANA SKARPA
- PROJEKTOWANA KRAWIEDZ NASTYPU ZA OBRZEŻEM ORAZ KRAWIEDZ POROBYZA ZA ZIAZDEM
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
- PRZEMOCNIA POPOPRZECZNA
- PROJEKTOWANE WYMIARY I PUNKTY GEODEZYJNE

Jednostka projektowa: Usługi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: DROGOWA	Stadium: PT
Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa chodnika w miejscowości Ignaców, Rozprza oraz Niechicice w ciągu drogi krajowej nr 91 z przebudową zjazdów do posesji, budową zatoki parkingowej przed cementarnią w Niechicicach wraz z infrastrukturą techniczną w tym układ odwodnienia budowanych odcinków chodnika, oświetlenie uliczne, dedykowane przejścia dla pieszych i kanał technologiczny		
Lokalizacja: Odcinek DK 91 Niechicice		Investor: Gmina Rozprza al. 900-lecia 3 97-340 ROZPRZA
Projektant branża drogowo: mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98	Podpis:	
Opracował: inż. Andrzej Wierzbowski LOD/0124/PWOK/03	Podpis:	
Tytuł rys.: PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY		Rysunek nr: PT-01
Utworzono: 03.2023 r.	Zmieniono:	Skala: 1:500