

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Modernizacja DW 209 km 49+290 - 51+650 L=2,360 km**  
 odc. Jutrzenka - Borzytuchom

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Modernizacja DW 209 km 49+290 - 51+650 L=2,360 km</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	<b>2,360</b>		
2	D-05.03.11	Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni bitumicznej na głębokość 0÷5 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować)	m <sup>2</sup>	<b>15 960,00</b>		
3	D-01.02.04 D-04.01.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Rozbiórka nawierzchni bitumicznych oraz podbudowy (z utylizacją i wywozem materiału) wraz z wykonaniem koryta pod konstrukcję podbudowy (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	<b>3 510,00</b>		
4	D-04.05.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm wraz z przygotowaniem koryta (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	<b>3 915,00</b>		
5	D-04.04.02	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	<b>3 915,00</b>		
6	D-04.07.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P 35/50 o gr. 6 cm wraz ze wcześniejszym oczyszczeniem i skropieniem warstwy konstrukcyjnej (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m <sup>2</sup>	<b>3 510,00</b>		
7	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążąco-wyrównawczą (jezdnia + skrzyżowanie - most)	m <sup>2</sup>	<b>15 858,00</b>		
8	D-05.03.26	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej wstępnie przesączonej asfaltem z włókien szklanych o wytrzymałości 120x120 kNm	m <sup>2</sup>	<b>6 182,00</b>		
9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 o średniej grubości po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m <sup>2</sup> ) + 75 t na wstępne wyrównanie	t	<b>2 453,70</b>		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę ścieralną (jezdnia + skrzyżowanie)	m <sup>2</sup>	<b>15 960,00</b>		
11	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	<b>15 960,00</b>		
12	D-06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m <sup>2</sup>	<b>4 720,00</b>		
13	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3) o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm i szerokości 1,00 m	m <sup>2</sup>	<b>4 720,00</b>		
14	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m <sup>2</sup>	<b>735,00</b>		
15	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp	mb	<b>1 970,00</b>		
16	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa chodnika z kostki betonowej w km 51+185 L i P	m <sup>2</sup>	<b>49,50</b>		
17	D-07.05.01	Regulacja wysokościowa istniejących stalowych barier energochłonnych	mb	<b>262,00</b>		
18	D-01.02.04 D-08.01.02	Rozbiórka istniejących krawężników (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników kamiennych z zastosowaniem taśmy bitumicznej uszczelniającej - chodnik na moście w km 51+475	mb	<b>30,00</b>		
19	D-01.02.04 D-08.03.01	Rozbiórka istniejących obrzeży (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik na moście w km 51+475	mb	<b>12,00</b>		
20	D-01.02.04 D-05.03.23	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika oraz ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i podbudowie zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o średniej grubości 10	m <sup>2</sup>	<b>39,00</b>		
21		Odtworzenie szczeliny dylatacyjnej na moście w km 51+475 (2 x 6,8m)	mb	<b>13,60</b>		
<b>Wartość netto</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Wartość brutto</b>						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).