

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku km 58+840-59+950

L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	1,11		0,00
2	D 01.02.01	Wycinka krzewów wraz z wywozem	m ²	1500		0,00
3	D 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)	m ²	6882		0,00
4	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę wiążącą)	m ²	6882		0,00
5	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną)	m ²	7032		0,00
6	D 05.03.11	Frezowanie nawierzchni na grubość 3 cm	m ²	6882		0,00
7	D 05.03.05	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC8S 50/70 o gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4	m ²	6882		0,00
8	D 05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)	m ²	6882		0,00
9	D-05.03.05 A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50, KR3-4, grubość 4 cm	m ²	6882		0,00
10	D 05.03.05 B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 o gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazdy+skrzyżowanie)	m ²	7032		0,00
11	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 do wys. 8 cm, po zagęszczeniu, szer. 0,75 m	m ²	1665		0,00
12	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 0,75 m	m ²	1665		0,00
13	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)	m ²	450		0,00
RAZEM NETTO złoty :						0,00
VAT 23%						0,00
RAZEM BRUTTO:						0,00

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).