

KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja DW 212 km 21+735 - 23+800 L=2,065 km
odc. Czarna Dąbrówka - Kleszczyniec

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja DW 212 km 21+735 - 23+800 L=2,065 km				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	2,065		
2	D-05.03.11	Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni bitumicznej na głębokość 0÷5 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować)	m ²	12 915,50		
3	D-01.02.04 D-04.01.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Rozbiórka nawierzchni bitumicznych oraz podbudowy (z utylizacją i wywozem materiału) wraz z wykonaniem koryta pod konstrukcję podbudowy (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	2 660,00		
4	D-04.05.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	2 945,00		
5	D-04.04.02	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	2 945,00		
6	D-04.07.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni</u> Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P 35/50 o gr. 6 cm wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i skropieniem warstwy konstrukcyjnej (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	2 660,00		
7	D-05.03.11	<u>Wzmocnienie nawierzchni nad przepustem w km 21+950</u> Frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej na głębokość 0÷26 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować)	m ²	209,60		
8	D-04.05.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni nad przepustem w km 21+950</u> Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm wraz z przygotowaniem koryta (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	50,00		
9	D-04.04.02	<u>Wzmocnienie nawierzchni nad przepustem w km 21+950</u> Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	370,00		
10	D-04.07.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni nad przepustem w km 21+950</u> Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P 35/50 o gr. 6 cm wraz ze wcześniejszym oczyszczeniem i skropieniem warstwy konstrukcyjnej (miejsca wskazane przez Zamawiającego)	m ²	320,00		
11	D-02.03.01	<u>Wzmocnienie nawierzchni nad przepustem w km 21+950</u> Uzupełnienie korpusu drogi (grunt ze ścinki poboczy)	m ³	41,00		
12	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę wiążąco-wyrównawczą (jezdni + zjazdy bitumiczne)	m ²	13 084,25		
13	D-05.03.26	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej wstępnie przesączonej asfaltem z włókien szklanych o wytrzymałości 120x120 kNm	m ²	6 638,00		
14	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 o średniej grubości po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m ²) + 75 t na wstępne wyrównanie	t	2 037,64		
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych pod warstwę ścieralną	m ²	12 915,50		
16	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	12 915,50		
17	D-06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m ²	4 130,00		
18	D-06.03.01	Utwierdzenie poboczy jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3) o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm i szerokości 1,00 m	m ²	4 130,00		
19	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m ²	690,00		
20	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp	mb	1 925,00		
21	D-06.04.02	Ręczne oczyszczenie przepustu pod drogą o długości 15,5 mb w km 21+950	szt.	1,00		
22	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdu z kostki betonowej w km 23+200 P	m ²	32,25		
23	D-05.03.05b	Regulacja wysokościowa zjazdów bitumicznych w km 23+450 P, 23+573 L, 23+630 P, 23+641 P - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o gr. 4cm ze wcześniejszym oczyszczeniem i skropieniem warstwy konstrukcyjnej	m ²	168,75		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).