

Wymagania i wytyczne na etapie składania ofert

1. Wymagania Zlecającego do spełnienia przez Wykonawców na etapie składania ofert:

Wykonawca zobowiązany jest do podania na platformie OpenNexus:

- ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia celem prawidłowego przygotowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami, które należy dołączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zlecającemu chęć przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: aszpak@eko-region.pl lub telefonicznie bądź za pośrednictwem platformy zakupowej. Data wizji lokalnej zostanie wyznaczona przez Zlecającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie odbycia wizji lokalnej u Zlecającego, które należy dołączyć do oferty.
- dołączenia wypełnionego formularza ofertowego, w którym należy podać cenę netto w zł, podatek VAT w zł i cenę brutto w zł za realizację przedmiotu zamówienia.
- dołączenia podpisanego oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby umocowane do reprezentacji danego podmiotu. Konieczność spełnienia w/w wymogu wynika z opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienia dla podmiotów gospodarczych, importerów i eksporterów”.
- dołączenia zestawienia planowanych do użycia urządzeń i głównych materiałów.

Spis dokumentów koniecznych do złożenia przez Wykonawcę:

- formularz ofertowy.
- potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
- oświadczenie dotyczące przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi.
- zestawienie planowanych do użycia urządzeń i głównych materiałów.

2. Wytyczne na etapie składania ofert:

- a) Wszelkie pytania i uwagi do przedmiotu zapytania można przysyłać maksymalnie do ostatniego dnia składania ofert.
- b) Wynagrodzenie netto zaproponowane przez Wykonawcę, powiększone o należny podatek VAT, stanowić będzie całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w zleceniu oraz uwzględniać będzie wszystkie koszty, jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną musi spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

4. Wybór oferty:

Z Wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę zostanie zawarte zlecenie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zlecającego. Zaznacza się, że Zlecający uprawniony jest do unieważnienia postępowania i niedokonania wyboru Wykonawcy spośród złożonych ofert.

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szlabanu przed wjazdem na teren Zakładu/Instalacji w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 i 16. Zakres prac po stronie Wykonawcy obejmuje:

1. Demontaż istniejącego szlabanu wraz z akcesoriami oraz odstawienie zdemontowanych elementów w miejsce wskazane przez Zlecającego;
2. Wykonanie stabilnej podstawy (lub naprawa istniejącej) pod szlaban w miejscu ustalonym ze Zlecającym.
3. Dostawa i montaż na wykonanej podstawie szlabanu o następujących parametrach:
 - Samoblokujący, elektromechaniczny szlaban automatyczny z wbudowanym enkoderem; obudowa wykonana z ocynkowanej i lakierowanej stali; posiadający wbudowaną centralę z jednokanałowym dekoderem radiowym oraz sprężyny wyważające ramię; minimalny czas otwarcia 4 sekundy; szlaban przeznaczony do pracy intensywnej; silnik 24V o mocy 300W – praca 160 cykli na godzinę; szlaban w ilości 2 szt. przeznaczonych pod dwa ramiona.
 - Aluminiowe ramię malowane na biało o wymiarach 130 x 85 mm, z wewnętrznym wzmocnieniem, listwą maskującą z rowkiem i profilem gumowym odpornym na uderzenia; długość ramienia 4340 mm, 2 szt. ramion.
 - Natynkowe fotokomórki z synchronizacją, o zasilaniu 12/24 V A.C/D.C.; zasięg do 10 m; fotokomórki w ilości 4 szt.
 - Semafor zewnętrzny, 2-komorowy (czerwone/zielone); źródło światła: diody LED (minimum 25 szt. na każdy kolor); zasilanie 24V AC/CD; semafor zewnętrzny w ilości 2 szt.
 - Kontroler semafora w ilości 2 szt., montowany w szlabanach.
 - Montaż i programowanie szlabanów.
 - Montaż niezbędnego okablowania niezbędnego do prawidłowego działania szlabanu i semaforów i ich sterowania z budynku portierni.
4. Montaż semaforów zewnętrznych w ilości 2 szt. ma nastąpić w miejscach uzgodnionych ze Zlecającym;
5. Zaprogramowanie szlabanu i semaforów w sposób uzgodniony ze Zlecającym, np. światło zielone zapali się w momencie całkowitego otwarcia ramienia szlabanu.
6. Uruchomienie szlabanu i przeprowadzenia wskazanym pracownikom Zlecającego szkolenia z obsługi szlabanu.
7. Dostarczenie następujących dokumentów:
 - Dokumentacja elektryczna (schemat ideowy);
 - Certyfikaty, deklaracje zgodności;
 - Karty katalogowe.

Materiał, sprzęt i robocizna po stronie Wykonawcy.

6. Termin realizacji:

Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany przez Wykonawcę maksymalnie do 21 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony zlecenia. Wykonanie prac związanych z demontażem istniejącego szlabanu i montażem nowego szlabanu musi nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych. Montaż szlabanu nie może zakłócić bieżącej pracy Zakładu/Instalacji w Bełchatowie, w tym wjazdu i wyjazdu samochodów.