

GMINA CHEŁMŻA
Ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.23.2021

Strona prowadzonego postępowania

Zapytania i wyjaśnienie treści SWZ, zmiana SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża

I. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „PZP” – wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie: Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający w zadaniu nr 2 "Budowa chodnika" przewiduje zmianę nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na "nawierzchnię z kostki brukowej" jako materiał równoważny?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej jako materiał równoważny. Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym.

2. Pytanie: Czy Zamawiający mając na uwadze projektowaną grubość warstwy wiążącej 5cm, dopuszcza jej wykonanie z betonu asfaltowego AC16W, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SST

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej 5 cm z betonu asfaltowego AC16W.

3. Pytanie: Dotyczy części 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

Odpowiedź 3:

Zamawiający w żadnej z części nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

4. Pytanie: Dotyczy części 1 i 2. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych lub potwierdzenie ilości z przedmiarów.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych. W związku z tym, że zadanie przewiduje rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca samodzielnie winien skalkulować

zakres przedmiotowych jednostek obmiarowych. Załączone do postępowania przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla Wykonawcy.

5. Pytanie: Dotyczy części 1 i 2. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu urobku z korytowania.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu ziemi z wykopów. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 12 wzoru umowy – załącznik nr 2a i załącznik nr 2b do SWZ - wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.

6. Pytanie: Dotyczy części 1. Według opisu technicznego grubość podbudowy z gruzu betonowego na poboczu to 15 cm, natomiast według przekrojów konstrukcyjnych i przedmiaru 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości podbudowę z gruzu betonowego należy wykonać na poboczu.

Odpowiedź 6:

*Na poboczach drogi należy wykonać podbudowę z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm o grubości 10 cm. Dokonano korekty w opisie technicznym dokumentacji projektowej. Poprawiony opis techniczny stanowi **załącznik nr 1** do niniejszych wyjaśnień.*

7. Pytanie: Dotyczy części 2. Według opisu technicznego i przedmiaru na chodniku ma mieć następującą konstrukcję:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -gr. 5 cm
 - Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31.5 -gr. 10 cm
 - Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma. C15,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm,
- Natomiast według przekrojów konstrukcyjnych:
- kostka betonowa gr.8cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
 - Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem gr. 10 cm.

Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję ma mieć chodnik i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 7:

Konstrukcja chodnika ma być następująca:

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -gr. 5 cm
- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31.5 -gr. 10 cm
- Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzyma. C15,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm,

*Przedmiotowe zmiany w przekrojach konstrukcyjnych stanowią **załącznik nr 2** do niniejszych wyjaśnień.*

8. Pytanie: Dotyczy części 2. Według planów zagospodarowania terenu należy przestawić 4 słupy. Brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 8:

Przestawienie słupów nie stanowi zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. W drodze niniejszych wyjaśnień, Zamawiający załącza zaktualizowane plany

zagospodarowania terenu bez zapisów dot. słupów, stanowiące **załącznik nr 3** do niniejszych wyjaśnień.

9. Pytanie: Dotyczy części 2. Według przekrojów konstrukcyjnych zjazdu mają mieć następującą konstrukcję:

- kostka betonowa gr.8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm,

Natomiast według opisu technicznego i przedmiaru zjazdu mają mieć następującą konstrukcję:

- Kostka betonowa typu polbruk -gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 4 cm
- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznej frakcji 0/31.5 -gr. 15 cm,
- Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymał. C15,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm.

Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję mają mieć zjazdy i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 9:

Zjazdy mają mieć następującą konstrukcję:

- Kostka betonowa typu polbruk -gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 4 cm
- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznej frakcji 0/31.5 -gr. 15 cm,
- Warstwa ulepszona, grunt stabilizowany cementem o klasie wytrzymał. C15,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 gr. 10 cm.

*Poprawione przekroje konstrukcyjne stanowią **załącznik nr 2** do niniejszych wyjaśnień, a poprawiony opis techniczny stanowi **załącznik nr 4** do niniejszych wyjaśnień.*

10. Pytanie: Dotyczy części 2. Prosimy o podanie wyliczenia pozycji nr 8 przedmiaru „Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi (950*2=1900)”.

Odpowiedź 10:

Zgodnie z pozycją nr 8 przedmiaru robót „Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi (950 x 2=1900) należy wykonać 1900 m² podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 950 mb x 2,0 mb = 1900 m²

11. Pytanie: Dotyczy części 2. Prosimy o podanie wyliczenia pozycji nr 15 przedmiaru „Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi (300)”.

Odpowiedź 11: *Zgodnie z pozycją nr 15 przedmiaru robót „Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm wykonywane mieszarkami doczepnymi (300)” należy wykonać 300 m² podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.*

*Poprawiony przedmiar robót stanowi **załącznik nr 5** do niniejszych wyjaśnień.*

12. Pytanie: Dotyczy części 2. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr. 26 przedmiaru „Demontaż i montaż wiaty autobusowej - kalkulacja własna” należy wliczyć montaż nowej wiaty autobusowej czy należy zamontować zdemontowaną wiatę.

Odpowiedź 12:

W pozycji nr 26 przedmiaru robót, mając na względzie zapisy ujęte w rozdziale 3 A. Część 2- Zadanie nr 2 pkt 3 ppkt 11 SWZ dla części 2 stanowiącej przedmiot zamówienia należy uwzględnić demontaż starej wiaty oraz zakup nowej wiaty przystankowej metalowej wraz z montażem.

13. Pytanie: Dotyczy części 2. W pkt 6.2.2 SST 00.00.00 Wymagania ogólne jest zapis „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych . Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.” Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji zapisu SST „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.”

14. Pytanie: Dotyczy części 2. W pkt 1.5.16 SST 00.00.00 Wymagania ogólne jest zapis „Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robot

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje się, że Koszt Zaplecza Wykonawcy wliczony jest w Cenę Oferty”. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji zapisu SST: „Zaplecze Wykonawcy będzie się składało się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, laboratoriów, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji Robót

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.”

15. Pytanie: Dotyczy części 2. W pkt 1.5.17 SST 00.00.00 Wymagania ogólne jest zapis „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty”. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie będzie wymagał realizacji zapisu SST: „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi Kontrakcie. Uznaje się, że Koszt Zaplecza Zamawiającego wliczony jest w Cenę Oferty”.

II. ZMIANA SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1, 3 PZP zmienia treść SWZ w zakresie przedłużenia termin składania i otwarcia ofert, jak również terminu związania ofertą – w następujący sposób:

1. Rozdział 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 17.02.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”.
2. Rozdział 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza
w myśl Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 19.01.2022 r. do godziny 09:00.**
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.”.
3. Rozdział 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie (treść):
„1. Otwarcie ofert rozpocznie się **w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 09:30.** Otwarcie ofert nie jest jawne.”.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

III. ZAMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Zamawiający działając na podstawie art. 271 Pzp zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – zaktualizowany opis techniczny dla zadania/ część 1 – droga – plik pn.:
zał nr 1 modyf SWZ z 10 01 22 Opis techn droga N Chełmża poprawiony.pdf
2. Załącznik nr 2 – zaktualizowane przekroje konstrukcyjne dla zadania/ części 2 – chodnik – plik pn.:zał nr 2 modyf SWZ z 10 01 22 Przekroje konstruk chodnik poprawione.pdf
3. Załącznik nr 3 – zaktualizowane plany zagospodarowania terenu dla zadania/ części 2 – chodnik – pliki pn.:
zał nr 3 modyf SWZ z 10 01 22 Plan zagospodarowania 1 poprawiony.pdf
zał nr 3 modyf SWZ z 10 01 22 Plan zagospodarowania 2 poprawiony.pdf

zał 3 modyf SWZ z 10 01 22 Plan zagospodarowani 3 poprawiony.pdf

4. Załącznik nr 4 – zaktualizowany opis techniczny dla zadania/ części 2 – chodnik – plik pn.: zał nr 4 do modyf z 10 01 22 Opis techniczny chodnik poprawiony.pdf

5. Załącznik nr 4 – zaktualizowany przedmiar robót dla zadania/ części 2 – chodnik – plik pn.:

zał nr 5 modyf SWZ z 10 01 22 chodnik Przedmiar robót poprawiony.pdf

WÓJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
Zamówienia w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Anna Feeser-Bering
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.